



RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:125



RZUT PARTERU
SKALA 1:125



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE		
ADRES		
Dziwnów, ul. Mała, działka nr 321/3		
FAZA		
NAZWA RYSUNKU		
LOKALIZACJA DRZWI NA KONDYGNACJACH		
DATA	SKALA	NR RYS.
MAJ 2024	1:100, 1:125	1D

Oznaczenia	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4
Schemat zestawczy od strony otwarcia				
Wymiary otworu w murze (So x Ho)	121×212	102×206	114×212	120×290
Wymiary przejścia	108×205	90×200	100×205	106×205
Orientacja	L	L	P	L
Wsp. U _{max} [W/(m ² ·K)]	1,3	1,3	1,3	zalecane 1,3
Przyziemie	1	1	-	-
Parter	-	-	1	1
<u>Ilość razem</u>	1	1	1	1
Uwagi / Wyposażenie	Drzwi wejściowe do klatki schodowej, pełne, antywłamaniowe klasy C z blokadami antywyważeniowymi wraz z zamkami atestowanymi. Samozamykacz + blokada otwarcia. Aluminiowe lub PCV. Nad drzwiami naświetle wg zestawienia okien.	Drzwi wejściowe, antywłamaniowe klasy C z blokadami antywyważeniowymi wraz z zamkami atestowanymi. Wizjer lub okienko. Aluminiowe lub PCV	Drzwi wejściowe zewnętrzne, do przedsionka. Szklone szkłem bezpiecznym. Antywłamaniowe klasy C z blokadami antywyważeniowymi wraz z zamkami atestowanymi. Samozamykacz + blokada otwarcia. Aluminiowe lub PCV. Nad drzwiami naświetle wg zestawienia okien.	Drzwi wejściowe z przedsionka do holu OPS. Szklone szkłem bezpiecznym. Antywłamaniowe klasy C z blokadami antywyważeniowymi wraz z zamkami atestowanymi. Samozamykacz + blokada otwarcia. Aluminiowe lub PCV. Naświetle stałe.

Uwaga:
Przed zamówieniem drzwi wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIWNOWIE		
ADRES		
Dziwnów, ul. Mała, działka nr 321/3		
FAZA		
NAZWA RYSUNKU		
ZESTAWIENIE DRZWI		
DATA	SKALA	NR RYS.
MAJ 2024		2D