

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja DOBUDOWA D WIGU (WINDY) DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU GMINNEGO B D CEGO W U YTKOWANIU LEKARSKIEJ SPÓŁKI PARTNERSKIEJ

Adres: GNIEŃSKA 4
88-430 JANOWIEC WIELKOPOLSKI

Kody CPV:

Inwestor: GMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKI
GNIEŃSKA 3
88-430 JANOWIEC WIELKOPOLSKI

Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Janusz Hajost

Sprawił:

Data opracowania: 15.08.2022r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, MONTA OWE I REMONTOWE W BUDYNKU			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,05	m2 m2	1,845	1,845
1.3	KNR 4-01 0349-0200	Rozebranie cian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,40*0,30*2,20+0,12*0,12*2,20	m3 m3	0,296	0,296
1.4	KNR 4-01 0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,30*0,30*1,30	m3 m3	0,117	0,117
1.5	KNR 2-02 0126-0500	Ułożenie nadprozy prefabrykowanych. 5*1,50	m m	7,500	7,500
1.6	KNR 4-01 0305-0300	Uzupełnienie cian lub cianek oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi w ciankach i cianach, grub. ponad 1/2 cegły, na zaprawie cem.-wap./wap.suchogasz./ 0,68*0,54*2,20+1,68*0,54*2,20	m3 m3	2,804	2,804
1.7	KNR 4-01 0711-0100	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na cianach płaskich, słupach prostok. t. podł. z cegły, pustaków ceram. gazo-i pianobet. jedno miejsce -1m2 0,70*2,20+1,68*2,20	m2 m2	5,236	5,236
1.8	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewn. trznych farb emulsyjnych, z przygotowaniem powierzchni, cian i sufitów 3*3,97*2,87+3,00*2,87-1,20*2,20-1,00*2,20	m2 m2	37,952	37,952
2		FUNDAMENT I PRACE ZIEMNE			
2.1	KNNR 1 0310-0100	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów. Wykopy o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kategorii I-II 3,20*2,50*1,02	m3 m3	8,160	8,160
2.2	KNR 2-02 1101-0702	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. 2,30*2,82*0,50	m3 m3	3,243	3,243
2.3	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 1,90*2,02*0,10	m3 m3	0,384	0,384
2.4	KNR 2-02 0205-0100	Płyty fundamentowe elbetowe. 1,80*1,82*0,30	m3 m3	0,983	0,983
2.5	KNR 2-02 0207-0100	Ciany elbetowe proste o grubości 8 cm, wysokość do 3 m. (1,82+2*1,63)*0,17*0,12	m2 m2	0,104	0,104
2.6	KNR 2-02 0207-0700	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości cian elbetowych (1,82+2*1,63)*0,17*0,12	m2 m2	0,104	0,104
2.7	KNR 2-02 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji elbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zbrojonymi fi od 8-14 mm. 0,13	t t	0,130	0,130
2.8	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Pierwsza warstwa. (1,82+2*1,80)*0,42+1,48*1,63+(2*1,63+1,48)*0,12	m2 m2	5,258	5,258
2.9	KNR 2-02 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z emulsji asfaltowej. Każda następna warstwa. (1,82+2*1,80)*0,42+1,48*1,63+(2*1,63+1,48)*0,12	m2 m2	5,258	5,258
2.10	KNNR 1 0317-0100	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagłębieniem. Grunt kategorii I-III 3,20*2,50*1,02-1,80*1,82*1,02	m3 m3	4,818	4,818
2.11	KNNR 6 0101-0100	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojedźnego 8	m2 m2	8,000	8,000
2.12	KNNR 6 0109-0100	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagłębieniu 10 cm 8	m2 m2	8,000	8,000
2.13	KNNR 6 0502-0101	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	8,000	8,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		8	m2	8,000	
3		MONTA WINDY			
3.1	wycena indywidualna	Dostawa i monta windy zewn trznej dla niepełnosprawnych 1*1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.2	wycena indywidualna	Wykonanie zasilania elektrycznego dla windy z istniej cej rozdzielni elektrycznej z monta em skrzynki zabezpieczaj cej 1*1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Zestawienie robocizny

Kod ETO	Nazwa	Jm.	Ilo	Stawka [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6
999	Robocizna	r-g	123,72796		
	Razem				0,00PLN

Zestawienie materiałów

ETO	KMB	Nazwa	Jm.	Grupa	Ilo	Ilo MI	Ilo MW	Cena jedn. [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dostawa i monta windy zewn trznej dla niepełnosprawnych	kpl.		1,00000		1,00000		
		Wykonanie zasilania elektrycznego dla windy z istniejącej rozdzielni elektrycznej z montażem skrzynki zabezpieczającej	kpl.		1,00000		1,00000		
1102397		Pr ty okr gę ebrowane r.8-14 mm	t		0,13260		0,13260		
1120699	1122299	Drut stalowy okr gły mi kki	kg		0,01248		0,01248		
1330400	1332000	Gwo dzie budowlane okr gę,gole	kg		0,07166		0,07166		
1510899	1502100	Farba emulsyjna "Polinit"	dm3		11,00608		11,00608		
1512000	1502700	Szpachlówka gipsowa z dod.farby emulsyjnej	kg		22,77120		22,77120		
1601802	1601870	Piasek uszlachetniony	m3		0,61040		0,61040		
1601899	1601799	Piasek do nawierzchni drogowych	m3		0,32960		0,32960		
1602003		Piasek do zapraw	m3		4,54461		4,54461		
1700301	1700310	Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35"	kg		173,28720		173,28720		
1701100	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t		0,02723		0,02723		
1720200	1720200	Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg		96,73800		96,73800		
1800099	1800000	Cegły budowlane klinkierowe 25x12x6,5 cm	szt.		1 043,08800		1 043,08800		
1900299	1906199	Nadpro a prefabrykowane typu L-19	m		7,65000		7,65000		
2222110	2222002	Kostki brukowe z betonu 6 cm, kolorowe	m2		8,16000		8,16000		
2300199	2302099	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg		3,41770		3,41770		
2301099	2304100	Papa asfaltowa na tekturze,izolacyjna	m2		0,20320		0,20320		
2360000		Wapno gaszone (ciasto)	m3		0,02513		0,02513		
2370699	2370699	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3		2,21483		2,21483		
2600619	2600621	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	m3		0,00270		0,00270		
2600622	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3		0,00129		0,00129		
2600901	2600810	Kraw dziaki iglaste kl.II	m3		0,00400		0,00400		
3930000	3930099	Woda	m3		1,11226		1,11226		
0000000	0000000	Materiały pomocnicze	%						
		Razem							0,00PLN

Zestawienie sprz tu

ETO	Nazwa	Jm.	Ilo	Cena jedn. [PLN]	Warto [PLN]
1	2	3	4	5	6
11612	Równiarka samojezdna.74kW/100KM	m-g	0,01360		
12300	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	0,33280		
30000	rodek transportowy	m-g	0,22568		
34000	Wyci gi tow.-osob.i budowlane	m-g	0,29144		
34312	Wyci g 1-maszt.z nap dem elekt	m-g	6,17824		
43211	Betoniarka wolnospadowa 150dm3	m-g	1,47124		
45110	Wibrator powierzchniowy	m-g	1,04000		
71212	Gi tarka do pr tów r.do 40 mm	m-g	0,62400		
71231	No yce do pr tów	m-g	0,75400		
71251	Pro ciarka do pr tów automat.	m-g	0,55900		
	Razem				0,00PLN