

Przedmiar robót dla zadania :

Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu „Moje boisko –Orlik 2012” przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Zebrzydowicach

Lp.	Opis	Cena jedn.netto	Obmiar M2	Wartość netto
1.	Demontaż istniejącej nawierzchni , wywóz i utylizacja (ilość materiału do zutylizowania 60 ton /63 m3)		1503,8	
2.	Wyrównanie podbudowy po demontażu nawierzchni – warstwa wyrównująca o gr. Do 5 cm		1503,8	
3.	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie dynamicznej ET : - warstwa dynamiczna ET gr. 30 mm- mieszanina poliuretanu, granulatu gumowego SBR i żwiru. - warstwa nośna gr.10 mm – mieszanina poliuretanu i granulatu gumowego SBR. - warstwa użytkowa gr.2 mm – mieszanina poliuretanu i granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze ceglasto- zielonym . - malowanie linii .		1503,8	
	Wartość netto			
	VAT 23 %			
	Wartość brutto			