

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISK ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w RABCE-ZDROJU  
ADRES INWESTYCJI : Rabka - Zdrój dz.nr., 3959/2  
INWESTOR : Gmina Rabka-Zdrój  
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski  
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.03.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej</b>			
<b>1.1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1 d.1.1	KNR AT-03 0104-01	Rozbiórka nawierzchni boiska z trawy sztucznej wraz z wywozem i utylizacją 1860,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
2 d.1.1	KNR 2-31 0105-03	Warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego (frakcja 1-4 mm) grubość 3 cm ANALOGIA gr. 4 cm z zagęszczeniem mechanicznym Krotność = 1,25 1860,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1860,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
4 d.1.1	KNR 2-23 0303-05	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem EPDM z recyklingu wraz z wklejeniem linnii 1860,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
<b>2</b>		<b>Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliureatnu</b>			
<b>2.1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 d.2.1	KNR AT-03 0104-01	Rozbiórka nawierzchni boiska warstwa ET gr. 3,5 cm, poliureatn gr. 11 mm + natrysk gr. 2 mm wraz z wywozem i utylizacją 613,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	613,11	
				RAZEM	613,11
6 d.2.1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska z poliuretanu 613,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	613,10	
				RAZEM	613,10
7 d.2.1	KNR 2-23 0303-05	Nawierzchnia z ET gr. 3,5 cm, poliuretanu SBR gr. 11 mm i natrysk 2 mm wraz z malowaniem linnii i (wszystkimi robotami towarzyszącymi - UPORZĄDKOWANIE TERENU - zgodnie ze STWIORB 613,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	613,11	
				RAZEM	613,11

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>
1	Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej	1	4
1.1	Nawierzchnia	1	4
2	Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliureatnu	5	7
2.1	Nawierzchnia	5	7