



Gmina Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

ZP.271.1.2021

Włoszakowice, dnia 6.05.2021 r.

I N F O R M A C J A

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi – Część I, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Zbarzewie – Część II, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach Kościelnych – Część III” – numer postępowania ZP.271.1.2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy termomodernizacji w Sądzi:

- poz. 10 dział 1 - jaką zastosować grubość styropianu i o jakim współczynniku cieplnym,
- poz. 20 dział 1 - czy tynk dekoracyjny będzie nakładany dodatkowo na innych ścianach budynku bez ocieplenia,
- poz. 30, 40 dział 1 - czy należy pomalować tynki bez żadnych wyprawek szpachlarskich i bez gruntowania?
- poz. 70, 80, 90, 100 dział 1 - proszę o sprecyzowanie stolarki drzwiowej i podanie dokładnych wymiarów oraz czy montaż będzie na przygotowanych otworach?
- poz. 240 dział 1 - proszę o sprecyzowanie latarni solarnej (strumień światła, moc panela, dokładna wysokość słupa),
- poz. 230 dział 1 - proszę o informację czy rurki miedziane należy zamontować bez żadnych podejść i wpięcia w istniejącą instalację?
- poz. 10 dział 2 - proszę o informację czy puszkę należy osadzić w przygotowanych już nowych otworach?
- poz. 40 dział 4 - czy zamontować grzejniki bez zaworów?
- poz. 70 dział 5 - czy stare rynny będą zdemontowane oraz czy nowe rynny będą podłączone do starych rur spustowych,
- po dociepleniu elewacji parapety prawdopodobnie będą za krótki czy należy je wymienić?



Gmina Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

Odpowiedź Zamawiającego:

- poz. 10 dział 1 – Należy zastosować styropian o grubości 50 mm (0,038 W/m²).
- poz. 20 dział 1 – Budynek zostaje ocieplony w całości, zatem nie ma innych elementów, na których będzie nakładany tynk dekoracyjny.
- poz. 30, 40 dział 1 – Należy zagruntować i wyprawić niezbędne miejsca w tynkach wewnętrznych budynku.
- poz. 70, 80, 90, 100 dział 1 – Wymiary drzwi standardowe od 90 do 100 cm szerokości i wysokości 210 cm, montaż w istniejących otworach po wcześniejszym demontażu istniejących drzwi.
- poz. 240 dział 1 – Strumień światła – 36 W Led 3600 lm, 3000 k IP44, wysokość min. 310 cm.
- poz. 230 dział 1 – Należy zamontować podejścia i wpięcia do istniejącej instalacji CO.
- poz. 10 dział 2 – Należy przygotować nowe otwory pod puszki elektryczne po uzgodnieniu z Zamawiającym.
- poz. 40 dział 4 – Wszystkie grzejniki muszą zawierać zawory.
- poz. 70 dział 5 – Orynowanie budynku zostaje wymienione w całości wraz z rurami spustowymi.
- Minimalne docieplenie nie powinno spowodować konieczności wymiany parapetów.

Pytanie 2:

Dotyczy termomodernizacji w Jezierzycach Kościelnych:

- poz. 10 dział 1 - *jaką zastosować grubość styropianu i o jakim współczynniku cieplnym,*
- poz. 20 dział 1 - *czy tynk dekoracyjny będzie nakładany dodatkowo na innych ścianach budynku bez ocieplenia,*
- poz. 30, 40 dział 1 - *czy należy pomalować tynki bez żadnych wyprawek szpachlarskich i bez gruntowania?*
- poz. 70, 80, 90, 100 dział 1 - *proszę o sprecyzowanie stolarki drzwiowej i podanie dokładnych wymiarów oraz czy montaż będzie na przygotowanych otworach?*
- poz. 140 dział 1 - *czy należy zdemontować tylko podłogę bez legarów?, czy zamawiający przewiduje wykonanie nowej podłogi?*
- poz. 10 dział 2 - *proszę o informację czy puszki należy osadzić w przygotowanych już nowych otworach?*
- poz. 70 dział 5 - *czy stare rynny będą zdemontowane oraz czy nowe rynny będą podłączone do starych rur spustowych,*
- poz. 10, 20 dział 6 - *proszę o sprecyzowanie stolarki okiennej, jaki zastosować pakiet szybowy, rodzaj profilu, kolor, czy należy wymienić parapety zewnętrzne i wewnętrzne oraz podanie dokładnych wymiarów,*



Gmina Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

- *po dociepleniu elewacji parapety prawdopodobnie będą za krótki czy należy je wymienić?*

Odpowiedź Zamawiającego:

- poz. 10 dział 1 – Należy zastosować styropian o grubości 50 mm (0,038 W/m²).
- poz. 20 dział 1 – Budynek zostaje ocieplony w całości, zatem nie ma innych elementów, na których będzie nakładany tynk dekoracyjny.
- poz. 30, 40 dział 1 – Należy zagruntować i wyprawić niezbędne miejsca w tynkach wewnętrznych budynku.
- poz. 70, 80, 90, 100 dział 1 – Wymiary drzwi standardowe od 90 do 100 cm szerokości i wysokości 210 cm, montaż w istniejących otworach po wcześniejszym demontażu istniejących drzwi.
- poz. 140 dział 1 – Wymiana podłogi nastąpi w części na scenie sali. Nie ma demontażu legarów. Wymiana na nową podłogę drewnianą ww. części.
- poz. 10 dział 2 – Należy przygotować nowe otwory pod puszkę elektryczną po uzgodnieniu z Zamawiającym.
- poz. 70 dział 5 – Orynowanie budynku zostaje wymienione w całości wraz z rurami spustowymi.
- poz. 10, 20 dział 6 – Wymiary okien 120x240 cm, 2-szybowy lub 3-szybowy pakiet, kolor biały, profil B lub C, należy wymienić zewnętrzne (130x22 cm) i wewnętrzne (130x 34 cm) parapety.
- Odpowiedź jak wyżej.

Pytanie 3:

Dotyczy termomodernizacji w Zbarzewie:

- *poz. 10 dział 1 - jaką zastosować grubość styropianu i o jakim współczynniku cieplnym,*
- *poz. 20 dział 1 - czy tynk dekoracyjny będzie nakładany dodatkowo na innych ścianach budynku bez ocieplenia,*
- *poz. 30, 40 dział 1 - czy należy pomalować tynki bez żadnych wyprawek szpachlarskich i bez gruntowania?*
- *poz. 70, 80, 90, 100 dział 1 - proszę o sprecyzowanie stolarki drzwiowej i podanie dokładnych wymiarów oraz czy montaż będzie na przygotowanych otworach?*
- *poz. 240 dział 1 - proszę o sprecyzowanie latarni solarnej (strumień światła, moc panela, dokładna wysokość słupa),*
- *poz. 230 dział 1 - proszę o informację czy rurki miedziane należy zamontować bez żadnych podejść i wpięcia w istniejącą instalację?*
- *poz. 10 dział 2 - proszę o informację czy puszki należy osadzić w przygotowanych już nowych otworach?*
- *poz. 40 dział 4 - czy zamontować grzejniki bez zaworów?*



Gmina Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice

- poz. 30 dział 5 - proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany zlewozmywak, niniejsza pozycja nie uwzględnia syfonu proszę o informację czy też ma być zamontowany?
- poz. 70 dział 5 - czy stare rynny będą zdemonstrowane oraz czy nowe rynny będą podłączone do starych rur spustowych,
- dział 6 - dobudowa fragmentu budynku garażowego dla samochodu OSP w tym działale nie ujęto zbrojenia fundamentów, izolacji poziomych, wieńca, opierzeń, nadproży, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, posadzek czy te elementy należy uwzględnić w wycenie? jeśli tak proszę o podanie obmiarów.
- po dociepleniu elewacji parapety prawdopodobnie będą za krótki czy należy je wymienić?
- w przedmiarze nie uwzględniono montażu nowego zbiornika bezodpływowego czy należy go zamontować? jeśli tak proszę o podanie parametrów zbiornika wraz z długością i średnicą przyłącza kanalizacyjnego,
- w przedmiarze nie uwzględniono montażu okapu nad płytami grzewczymi, czy należy go uwzględnić? jeśli tak proszę o podanie parametrów i obmiaru,
- w przedmiarze nie uwzględniono wymiany blatów na stołach kuchennych, czy należy je uwzględnić? jeśli tak proszę o podanie parametrów i obmiaru,
- w przedmiarze nie uwzględniono wykonanie w części kuchennej nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, czy należy je uwzględnić? jeśli tak proszę o podanie parametrów i obmiaru,
- w przedmiarze nie uwzględniono wymiany instalacji elektrycznej budynku w części Sali oraz pomieszczeń technicznych, czy należy je uwzględnić? jeśli tak proszę o podanie parametrów i obmiaru,
- w przedmiarze nie uwzględniono demontażu orywnowania i wymiany opierzeń dachowych, czy należy je uwzględnić? jeśli tak proszę o podanie parametrów i obmiaru,

Odpowiedź Zamawiającego:

- poz. 10 dział 1 – Należy zastosować styropian o grubości 50 mm (0,038 W/m²).
- poz. 20 dział 1 – Budynek zostaje ocieplony w całości, zatem nie ma innych elementów, na których będzie nakładany tynk dekoracyjny.
- poz. 30, 40 dział 1 – Należy zagruntować i wyprawić niezbędne miejsca w tynkach wewnętrznych budynku.
- poz. 70, 80, 90, 100 dział 1 – Wymiary drzwi wyjściowych 150x230 cm, rozmiar 2 do 1, oraz drzwi wewnętrzne 90x210 cm, montaż w istniejących otworach po wcześniejszym demontażu istniejących drzwi.
- poz. 240 dział 1 – Strumień światła – 36 W Led 3600 lm, 3000 k IP44, wysokość min. 310 cm.
- poz. 230 dział 1 – Należy zamontować podejścia i wpięcia do istniejącej instalacji CO.
- poz. 10 dział 2 – Należy przygotować nowe otwory pod puszki elektryczne po uzgodnieniu z Zamawiającym.
- poz. 40 dział 4 – Wszystkie grzejniki muszą zawierać zawory.

☎ 65 52 52 999
🌐 www.wloszakowice.pl
✉ gmina@wloszakowice.pl

📅 Godziny pracy Urzędu:
📅 Poniedziałek: 8:00 - 16:00
📅 Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

📍 Gmina Włoszakowice
📄 NIP 697-22-66-160
📄 REGON 411050698



Gmina Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice


- poz. 30 dział 5 – Zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z zestawem syfonów wraz z montażem.
- poz. 70 dział 5 – Orynowanie budynku zostaje wymienione w całości wraz z rurami spustowymi.
- dział 6 – Należy zastosować zbrojenie 4xØ12 wraz z wieńcem raz opierzeniami oraz podciąganiem żelbetowym nad bramą garażową. Brama garażowa istniejąca do przeniesienia, nie przewiduje się nowych otworów okiennych w części dobudowywanej.
- W części dobudowywanej nie występują parapety zewnętrzne i wewnętrzne.
- Zbiornik 10 m³ z doprowadzeniem przyłącza za pomocą rury Ø 110, długość 10 m bieżących.
- Nie należy uwzględniać okapu.
- Nie należy uwzględnić wymiany blatów na stołach kuchennych.
- Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w części kuchennej oraz elektrycznej w całym obiekcie ogranicza się do niezbędnych prac ww. pomieszczeniach.
- W dobudowywanej części występuje tylko i wyłącznie rura spustowa wraz z wpustem dachowym.

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 10 maja 2021r. godz. 09:00.

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: z dnia 22 kwietnia 2021r. 2021/BZP 00038329/01 na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice>

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Barbara Dąbkowska



☎ 65 52 52 999
🌐 www.wloszakowice.pl
✉ gmina@wloszakowice.pl

■ Godziny pracy Urzędu:
■ Poniedziałek: 8:00 - 16:00
■ Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

■ Gmina Włoszakowice
■ NIP 697-22-66-160
■ REGON 411050698