

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.1		2,0*0,8	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1		3,47*2*(2,64+1,96)+6,7	m ²	38,624	
				RAZEM	38,624
7	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
d.1		6,7	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
8	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1		poz.6	m ²	38,624	
				RAZEM	38,624
9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1		6,7	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
10	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1		6,7	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1		poz.6-6,7	m ²	31,924	
				RAZEM	31,924
12	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1		poz.6 - poz.9	m ²	31,924	
				RAZEM	31,924
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1		poz.8	m ²	38,624	
				RAZEM	38,624
14	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1		6,7	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
16	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
d.1		6,7	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
17	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		6,7	m ²	6,700	
				RAZEM	6,700
18	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		2,64*2+1,96*2	m	9,200	
				RAZEM	9,200
19	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.1		0,6*2,0	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
20	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1		poz.19	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
22	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1		poz.19	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
23	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
d.1		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 4-02 0317-07 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny termy gazowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
d.1		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
29	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.29	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie zlewozmywakowa	2	szt.	2,000	
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
32 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	podejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	podejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR INSTAL 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	Łazienka				
42 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,0*(1,0+1,0+1,0)	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
		poz.44	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.2	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		2,0*0,8	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
47 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3,47*2*(0,97+3,73)+3,6	m ²	36,218	
				RAZEM	36,218
48 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
49 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.47	m ²	36,218	
				RAZEM	36,218
50 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
51 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatk za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
52 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.49-3,6	m ²	32,618	
				RAZEM	32,618
53 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatk za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.47 - poz.50	m ²	32,618	
				RAZEM	32,618
54 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.49	m ²	36,218	
				RAZEM	36,218
55 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
58 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
59 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*2*(0,97+3,73)	m ² m ²	 18,800	 18,800
60 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
61 d.2	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.60	m ² m ²	 3,600	 3,600
62 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.60	m ² m ²	 3,600	 3,600
63 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.59	m ² m ²	 18,800	 18,800
64 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.59	m ² m ²	 18,800	 18,800
65 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 6	m m	 6,000	 6,000
66 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12	m m	 12,000	 12,000
67 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 6	m m	 6,000	 6,000
68 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1,000	 1,000
69 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
70 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 12	m m	 12,000	 12,000
71 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 6	m m	 6,000	 6,000
72 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.71	m m	 6,000	 6,000
73 d.2	KNR-W 4-02 0111-06 płuczka ustępowa	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
74 d.2	KNR-W 4-02 0111-02 baterie umywalkowe bateria natryskowa płuczka ustępowa	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czterpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2 2 1	szt. szt. szt. szt.	 2,000 2,000 1,000	 5,000
75 d.2	KNR 215 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	podejśc. podejśc.	 1,000	 1,000
76 d.2	KNR 215 0211-0100 odpływ z umywalki odpływ z brodzika	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1	podejśc. podejśc. podejśc.	 1,000 1,000	 2,000
77 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
78 d.2	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
79 d.2	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
80 d.2	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 0	kpl. kpl.	 0,000	 0,000
81 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
82 d.2	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3		Pokój 1			
83 d.3	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytynowych 2,0*0,8	m ² m ²	 1,600	 1,600
84 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
85 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
86 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,47*2*(3,1+5,02)+15,6	m2 m2	 71,953	 71,953
				RAZEM	71,953
87 d.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 15,6	m2 m2	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
88 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.86	m2 m2	 71,953	 71,953
				RAZEM	71,953
89 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 15,6	m2 m2	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
90 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 15,6	m2 m2	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
91 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.86-15,6	m2 m2	 56,353	 56,353
				RAZEM	56,353
92 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.91	m2 m2	 56,353	 56,353
				RAZEM	56,353
93 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.86	m2 m2	 71,953	 71,953
				RAZEM	71,953
94 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
95 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 15,6	m2 m2	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
96 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
97 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 15,6	m2 m2	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
98 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 15,6	m2 m2	 15,600	 15,600
				RAZEM	15,600
99 d.3	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m3 m3	 1,064	 1,064
				RAZEM	1,064
4		Pokój 2			
100 d.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m2 m2	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
101 d.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
102 d.4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
103 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,47*2*(5,02+3,85)+25,2	m2 m2	 86,758	 86,758
				RAZEM	86,758
104 d.4	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 25,2	m2 m2	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
105 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.103	m2 m2	 86,758	 86,758
				RAZEM	86,758
106 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 25,2	m2 m2	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
107 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 25,2	m2 m2	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
108 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.103-25,2	m2 m2	 61,558	 61,558
				RAZEM	61,558
109 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.108	m2 m2	 61,558	 61,558
				RAZEM	61,558
110 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.103	m2 m2	 86,758	 86,758
				RAZEM	86,758
111 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
112 d.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 25,2	m2 m2	 25,200	 25,200
				RAZEM	25,200
113 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.4	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
		25,2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
115 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m ²		
		25,2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
116 d.4	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		1,9*0,8*0,7	m ³	1,064	
				RAZEM	1,064
5		Korytarz			
117 d.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		2,0*0,9	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
119 d.5	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
120 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		3,47*2*(1,17+3,05)+3,6	m ²	32,887	
				RAZEM	32,887
121 d.5	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
122 d.5	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.120-3,6	m ²	29,287	
				RAZEM	29,287
123 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
124 d.5	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
125 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.120-3,6	m ²	29,287	
				RAZEM	29,287
126 d.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.125	m ²	29,287	
				RAZEM	29,287
127 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.120	m ²	32,887	
				RAZEM	32,887
128 d.5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.5	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.5	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
131 d.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
6		Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu			
132 d.6	kalk. własna	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód koncentryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, instalacja z rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i głowicami termostatycznymi = 6 szt	m ²		
		54,7	m ²	54,700	
				RAZEM	54,700
133 d.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
134 d.6	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
135 d.6	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
136 d.6	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
137 d.6	kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.6	kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.6	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000