



## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń.**

**Pytanie nr 1:** Dot. odpowiedzi na pytanie 27 z dnia 14.03.2022r. Ponownie prosimy o wskazanie poprawnej klasy betonu C12/15, czy C6/8?

**Odpowiedź:**

Beton klasy C6/8

**Pytanie nr 2:** Dot. odpowiedzi na pytanie 30 z dnia 14.03.2022r. Prosimy o wskazanie powierzchni odcinka próbnego do wykonania (droga Płachoty-Józefów).

**Odpowiedź:**

Należy wykonać odcinek próbny o długości 120 mb., powierzchnia jezdni 480 m<sup>2</sup>, powierzchnia poboczy 180 m<sup>2</sup> (droga Płachoty-Józefat)

**Pytanie nr 3:** Dot. odpowiedzi na pytania 13, 15, 17, 20, 22 oraz 30 z dnia 14.03.2022r. Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie odcinki próbne (o powierzchniach kolejno: 450 m<sup>2</sup>; 410 m<sup>2</sup>; 480 m<sup>2</sup>; 490 m<sup>2</sup>; 870 m<sup>2</sup>; ??? m<sup>2</sup>) mają zostać wykonane w innej lokalizacji niż podstawowa lokalizacja danego odcinka (nie będą one docelowym elementem drogi). Z uwagi na znaczny zakres dodatkowych robót do wykonania w ramach zadania, prosimy o szczegółowe informacje:

- 3.1. podanie konkretnej lokalizacji wykonania każdego odcinka próbnego w celu poprawnego oszacowania kosztów transportu materiałów,
- 3.2. wskazanie zakresu robót do wykonania w ramach każdego odcinka próbnego: czy należy wykonać roboty zimne (korytowanie), wszystkie warstwy konstrukcyjne zgodnie z podaną konstrukcją odcinka podstawowego, formowanie poboczy oraz wykonanie poboczy; czy też odcinek próbny dotyczy mniejszego zakresu robót?
- 3.3. podanie długości każdego odcinka próbnego oraz wskazanie szerokości warstwy ścieralnej w celu poprawnego oszacowania powierzchni wszystkich warstw konstrukcyjnych z uwzględnieniem odsadzek dla dolnych warstw,
- 3.4. podanie długości oraz szerokości (lub konkretnej powierzchni) poboczy do wykonania dla każdego odcinka próbnego.



**Odpowiedź:**

- 3.1. Odcinki próbne będą zlokalizowane w obrębie tych samych miejscowości co przedmiotowe drogi
- 3.2. Odcinki próbne dotyczą pełnych zakresów robót dla jezdni i pobocza wskazanych w dokumentacji załączonej do przetargu
- 3.3. Łączna długość jezdni w ramach odcinków próbnych wynosi ok. 795 mb,
- 3.4. Pobocza obustronne o szer. 0,75 m każde na odcinku o łącznej długości ok. 795 mb

Z up. Wójta  
Krzysztof Pieczka  
Z-ca Wójta

