

## Opis Przedmiotu Zamówienia

### Dotyczy: Remont 2021 - 105/00036

Wykaz robót do wykonania:

1. Remont pomieszczenia **nr 1 - sekretariat** – w zakres prac wchodzi:
  - wyniesienie i późniejsze wniesienie mebli i wyposażenia,
  - demontaż boazerii – ok. 46 m<sup>2</sup>,
  - montaż płyt g-k na rusztach – ok 46 m<sup>2</sup>,
  - przekładka instalacji elektrycznej, alarmowej, teletechnicznej,
  - gładź na ścianach – ok. 46 m<sup>2</sup>,
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian – ok. 46 m<sup>2</sup>,
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie sufitu – ok. 16 m<sup>2</sup>,
  - dwukrotne malowanie farbami plamoodpornymi – sufit ok. 16,00 m<sup>2</sup>, ściany ok. 46 m<sup>2</sup>
  - demontaż istniejącej wykładziny – ok 16 m<sup>2</sup>,
  - montaż paneli podłogowych laminowanych w kolorze drewno jasne, o klasie ścieralności min. AC5, grubość min. 8 mm, wodoodporne, wykończenie listwami przypodłogowymi wraz z robotami towarzyszącymi – ok. 16 m<sup>2</sup>,
  - wymiana okna na drewniane z roletą typu dzień-noc – 1,5 m x 1,6 m,
  - wymiana parapetu na granitowy – 1,5 m x 0,8 m,
  - prace porządkowe.
2. Remont pomieszczenia **nr 2 DAG** – w zakres prac wchodzi:
  - wyniesienie i późniejsze wniesienie mebli i wyposażenia,
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian – ok. 47 m<sup>2</sup>,
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie sufitu – ok. 17 m<sup>2</sup>,
  - dwukrotne malowanie farbami plamoodpornymi – sufit ok. 17,00 m<sup>2</sup>, ściany ok. 47 m<sup>2</sup>,
  - montaż rolety w oknie typu dzień-noc – 3 szt.
  - prace porządkowe.

3. Remont pomieszczenia **nr 5 - IN** – w zakres prac wchodzi:
- wyniesienie i późniejsze wniesienie mebli i wyposażenia,
  - demontaż istniejącej wykładziny
  - montaż paneli podłogowych laminowanych w kolorze drewno jasne, o klasie ścieralności min. AC5, grubość min. 8 mm, wodoodporne, wykończenie listwami przypodłogowymi wraz z robotami towarzyszącymi – ok. 7 m<sup>2</sup>,
  - prace porządkowe.
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie ścian – ok. 30 m<sup>2</sup>,
  - przygotowanie powierzchni pod malowanie sufitu – ok. 7 m<sup>2</sup>,
  - dwukrotne malowanie farbami plamoodpornymi – sufit ok. 7,00 m<sup>2</sup>, ściany ok. 30 m<sup>2</sup>,
  - montaż rolety w oknie typu dzień-noc – 3 szt.