**GOŁAŃCZ**
*budynek dworca*

| DRZWI | D1 | Dw1 | D2 | D3 | zestaw - witryna - nastawnia |
|---|---|---|---|---|---|
| STOLARKA DRZWIOWA<br>światło |  |  |  |  |  |
| rozmiar otworu | 100/205 | 140/215 | 100/205 | - | 340/205 |
| rozmiar skrzydła | 90/200 | 90+30/210 | 90/200 | 80/200 | 90/200 |
| ilość | lewe - 1 | prawe - 1 | lewe - 3 / prawe - 2 | prawe - 1 | lewe - 1 |
| materiał | aluminium | aluminium | płyta wiórowo pilśniowa | płyta wiórowo pilśniowa | aluminium |
| kolor | szary RAL 7042 | szary RAL 7042 | szary RAL 7042 | szary RAL 7042 | szary RAL 7042 |
| uwagi | szkło bezpieczne | szkło bezpieczne samozamykacz | kratki wentylacyjne samozamykacz | drzwi kabinowe | szkło bezpieczne<br>drzwi z zamkiem na klucz |

| DRZWI | drzwi do piwnicy (klatki schodowe) | drzwi na poddasze (klatki schodowe) |
|---|---|---|
| STOLARKA DRZWIOWA |  |  |
| rozmiar otworu | 100/205 | 100/205 |
| rozmiar skrzydła | 90/200 | 90/200 |
| ilość | lewe -1 / prawe -1 | lewe -2 / prawe -2 |
| materiał | stal - EI 30 | stal - EI 30 |
| kolor | szary RAL 7042 | szary RAL 7042 |
| uwagi | odporność ogniowa EI 30, samozamykacz | odporność ogniowa EI 30 |

DŻ przy podjeździe
Remont lub
wymiana na wzór
istniejących

UWAGA!
1. Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie!
2. Drzwi zewnętrzne do poczekalni dworca - 1 szt. - remont lub wymiana
3. Drzwi w poczekalni pomiędzy pom. 1 i 10 - remont
4. Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych - 2 szt. remont
5. Drzwi do mieszkań na parterze i na piętrze 5szt. - remont

LEGENDA

ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

*dworzec*
*stolarka drzwiowa*

## PROJEKT WYKONAWCZY

W. BŁASZAK pracownia 21

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: | Wojciech Błaszak Architekt<br>60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2<br>tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994<br>www.pracownia21.pl | | |
| Inwestor: | Miasto i Gmina Gołańcz<br>ul. dr Piotra Kowalika 2<br>62-130 Gołańcz | | |
| Obiekt: | Remont budynku dworca wraz z niezbędną przebudową, budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem; remont i przebudowa budynku magazynowego; remont elewacji pawilonu mieszkalnego; budowa wiaty na rowery; budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa chodnika, budowa utwardzenia terenu, budowa elementów małej architektury (ławki, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu), budowa latarni ulicznych, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z rozbiórką istniejącego budynku gospodarczego z wc, częściową rozbiórką pawilonu mieszkalnego, oraz rozbiórką trzech obiektów gospodarczych w ramach zadania:<br>**Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz**, na terenie dz. 704/3, 704/2 i 705 obręb Gołańcz | | |
| Branża: | **ARCHITEKTONICZNA** | Skala | 1:50 |
| Tytuł rysunku: | **DWORZEC**<br>**STOLARKA DRZWIOWA** | nr rys. | PW 03 |
| | | uprawnienia: | podpis: |
| Projektant: | mgr inż.arch. Wojciech Błaszak | WP-OIA/OKK/ UpB/57/2008 | |
| Sprawdzający: | mgr inż.arch. Justyna Mikstacka-Błaszak | 27/WPOKK/ 2012 | |
| Data: | 03.2015 | | |