

PRZEDMIAR ROBÓT 012-07-012

Budowa: Sikorskiego 13, Bobrzańska 2ABC, Palacza 134-140A
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne - połacie dachowe
 Rodzaj robót: Roboty remontowe - dekarские
 Lokalizacja: Poznań, ul. Sikorskiego 13, Bobrzańska 2ABC, Palacza 134-140A
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 012-07-012

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Sikorskiego 13				
1	10	923-01-01-02-00	Ręczne oczyszczenie podłoża dachu, powierzchnie porowate	m ²	539,066
1	20	913-01-01-02-00	Analogia - Oczyszczenie podłoża papy poprzez zmycie ręczne ze splukaniem	m ²	539,066
1	30 KNR	712-00-01-01-00	Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton poziomej - czapy kominowe	m ²	9,206
1	40	923-01-01-03-00	Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. - czapy kominowe, opierzenia attyk	m ²	71,021
1	50 KNR	712-01-05-01-00	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - opierzenia attyk	m ²	61,815
1	60 KNR	401-05-23-09-00	Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - 20 % powierzchni	m ²	107,813
1	70 KNR	401-05-33-04-00	Naprawa, polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie łatek o pow 0,01 m ² - 20 % powierzchni	m ²	12,363
1	80 KNR	401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich dylatacji poziomych na połaci dachowej nie nadających się do użytku	m ²	7,473
1	90 KNR	401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - liniowo wzdłuż demontowanych blach dylatacyjnych oraz łączów płyt korytkowych	m ²	164,395
1	100 KNR	401-02-03-13-00	Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15	m ²	1,530
1	110	923-01-02-05-00	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5mm szpachlą betonową PCI Barrafill L (lub równoważną) - czapy kominowe	m ²	9,206
1	120 KNR	712-00-12-01-10	Malowanie farbą epoksydową grunt chemooodporną - czapy kominowe	m ²	9,206
1	130 KNR	712-00-13-01-00	Malowanie farbą epoksydową nawierzchniową - czapy kominowe	m ²	9,206
1	140 KNR	712-02-05-01-10	Malowanie pędzlem konstr pełność f.epoksyd grunt minia 55% - opierzenie attyk	m ²	61,815
1	150 KNR	712-02-11-01-10	Malow pędzlem konstr pełność emalią epoksyd chemooodp białą - opierzenie attyk	m ²	61,815
1	160 KNR	401-05-19-01-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - 20 % powierzchni	m ²	107,813
1	170 KNR	401-05-19-02-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie łat do 0,10 m ² - 20 % powierzchni	szt	107,813
1	180 KNR	401-05-19-03-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie łat do 1,0 m ² - 20 % powierzchni	szt	107,813
1	190 KNR	401-05-18-05-00	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem	m ²	539,066
1	200 KNR	202-05-15-03-00	Obrobienie blachą ocynkowaną 11 szt. dylatacji	m ²	98,637
1	210 KSNR	S003-05-03-04-00	Obróbki z papy nawierzchniowej zbrojonej osnową z włókniny poliestrowej modyfikowanej polimerem SBS PYE PV250 S52 na przygotowanym podłożu - połac dachowa, murki attyk, kominy	m ²	593,507
1	220 KNR	C003-03-06-08-00	Montaż listew zabezpieczających na kominach - listwy okapowe/kominowe	metr	26,260
1	230 KNR	B002-03-12-01-00	Uszczelnienie spoin o wymiarach 6x6mm masa silikonowa ESCOSIL-2000UW	metr	26,260
1	240 KNR	402-02-34-02-00	Analogia - Demontaż wpustu dachowego	szt	2,000
1	250 KNR	215-34-05-01-03	Wpust dachowy PLUVIA pojedynczy ø 56 z podgrzewaczem	kmpl	2,000
1	260 KNR	401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów poremontowych.	m ³	2,110
1	270 KNR	404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem [docelowa odległość 3,5 km]	m ³	2,110

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	280	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym. Krotność x 2,5	m ³	2,110
1	290	WKNR W401-07-35-05-00	Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich	m ²	14,968
1	300	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	14,968
1	310	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie akrylową farbą elewacyjną w kolorze biel/jasny popiel - pionowe ściany kominów	m ²	14,968
2	Bobrzańska 2ABC				
2	320	KNR 712-00-01-01-00	Czyszczenie ręczne szczotkami konstr beton poziomej - czapy kominowe	m ²	7,986
2	330	923-01-01-03-00	Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. - czapy kominowe, opierzenia attyk	m ²	7,986
2	340	KNR 401-02-03-13-00	Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15	m ²	0,665
2	350	923-01-02-05-00	Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5mm szpachlą betonową PCI Barrafill L (lub równoważną) - czapy kominowe	m ²	7,986
2	360	KNR 712-00-12-01-10	Malowanie farbą epoksydową grunt chemooodporną - czapy kominowe	m ²	7,986
2	370	KNR 712-00-13-01-00	Malowanie farbą epoksydową nawierzchniową - czapy kominowe	m ²	7,986
2	380	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich - 30 % powierzchni	m ²	7,409
2	390	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów poremontowych.	m ³	0,188
2	400	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem [docelowa odległość 8 km]	m ³	0,188
2	410	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym. Krotność x 7	m ³	0,188
2	420	WKNR W401-07-35-05-00	Przecieranie tynku cementowo-wapiennego kat II/III na kominach dachów płaskich - 20 % powierzchni	m ²	4,939
2	430	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m ²	24,696
2	440	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie akrylową farbą elewacyjną w kolorze biel/jasny popiel - pionowe ściany kominów	m ²	24,696
2	450	KNR 402-02-10-04-00	Analogia - Wymiana wywiewki z daszkiem i kołnierzem maskującym odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej ø 110 mm	szt	12,000
3	Palacza 134, 136, 138, 140, 140A				
3	460	KNR 401-05-33-02-00	Wymiana pokrycia murów, pasów, gzymsów z blachy ocynkowanej - listwy okapowe nad wywinięciem papy z daszków balkonów na elewację - prace należy prowadzić przy asekuracji i zabezpieczeniu linowym	m ²	16,200
3	470	KNR B002-03-12-01-00	Uszczelnienie spoin o wymiarach 6x6mm masa silikonowa ESCOSIL-2000UW	metr	108,000
3	480	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów poremontowych.	m ³	0,016
3	490	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem [docelowa odległość 5,5 km]	m ³	0,016
3	500	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym. Krotność x 4,5	m ³	0,016