
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu
ADRES INWESTYCJI: ul. Kosynierska 10

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Kosynierskiej 10 wraz z robotami towarzyszącymi						
1		Kosynierska 10				
1.1		Remont dachu				
1 d.1.1	kalk. własna	Naprawa miejscowych zagłębień w pokryciu dachowych (przyjęto 2% powierzchni dachu)	m2	10,294		
2 d.1.1	kalkulacja własna	Naprawa pokryć dachowych poprzez nacinanie i wygrzanie istniejącej papy nawierzchniowej	m2	514,708		
3 d.1.1	KNR 4-01 0518-03 analogia	Uszczelnienie powierzchni dachu kauczukową masą bitumiczną modyfikowaną SBS do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych	m2	514,708		
4 d.1.1	KNR AT-40 0422-01	Wymiana wypełnienia silikonem obróbek blacharskich na krawędzi papy (obrys dachu + kominy)	m	140,920		
5 d.1.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności na istniejących czapach kominowych	m2	15,250		
6 d.1.1	KNR K-04 0502-04 analogia	Gruntowanie czap kominowych	m2	15,250		
7 d.1.1	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m2	15,250		
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie podbitki drewnianej	m2	2,532		
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3	0,200		
Razem dział: Remont dachu						
1.2		remont gzymsu				
10 d.1.2	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich	m2	4,750		
11 d.1.2	KNR AT-25 0201-01	Skucie tynku w miejscu montażu opierzenia	m	9,500		
12 d.1.2	KNR 9-15 0301-03	Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS	m2	4,750		
13 d.1.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk 0,55mm	m2	4,750		
14 d.1.2	kalk. własna	Wynajem oraz praca podnośnika koszowego do 15m	mg	15,000		
Razem dział: remont gzymsu						
Razem dział: Kosynierska 10						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						