


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
VI-VI



- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²
kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zagęszczeniu
warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, o wskaźniku
k>8m/s i wskaźniku CBR 25% zagęszczona mechanicznie
do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

- obrzeże betonowe 8x30x100cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4
ława z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 10cm
piasek zagęszczony mechanicznie do Id=0,97

- istniejąca płyta ażurowa MEBA - do przełożenia
istniejąca podbudowa

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO
INZ BUD
UL. DWORKOWA 22, 87-300 BRODNICA,
TEL. 577 666 197, 696 375 410
NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Investor / Adres
GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt
**Odtworzenia nawierzchni istniejących
dróg w Wałyczu**

Adres inwestycji
Wałycz; gmina Ryńsk; działka nr 98/1; 101/7; 101/8;
101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2;
Obręb: 0019 gm. Ryńsk; Jednostka ewidencyjna:
041705_2 Ryńsk

Rysunek / Temat / Treść
**PRZEKRÓJ
KONSTRUKCYJNY VI-VI**

Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
mgr inż.	Lukasz Lisiński <small>upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12 nr KPOHB KUP/BO/0193/10</small>	
Asystent		
inż. arch.	Hubert Kostański	
Asystent		
mgr inż.	Magdalena Żuchowska	

Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt budowlany	DROGOWA	1:25	Czerwiec 2023r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)