


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
V-V



- 1
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
  - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup>
  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm - z nadaniem spadku
  - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m<sup>2</sup>
  - istniejąca podbudowa
- 2
- obrzeże betonowe 8x30x100cm w kolorze szarym
  - podsyпка cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4
  - ława z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 10cm
  - piasek zagęszczony mechanicznie do Id=0,97

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA  
BUDOWNICTWA  
I NADZORU BUDOWLANEGO  
INZ BUD  
UL. DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,  
TEL. 577 666 197, 696 375 410  
NIP 874-154-18-22,  
REGON 340825237

Investor / Adres  
**GMINA RYŃSK**  
ul. Mickiewicza 21  
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt  
**Odtworzenia nawierzchni istniejących  
drog w Wałyczu**

Adres inwestycji  
Wałycz; gmina Ryńsk; działka nr 98/1; 101/7; 101/8;  
101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2;  
Obręb: 0019 gm. Ryńsk; Jednostka ewidencyjna:  
041705\_2 Ryńsk

Rysunek / Temat / Treść  
**PRZEKRÓJ  
KONSTRUKCYJNY V-V**

Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
mgr inż.	<b>Lukasz Lisiński</b> <small>upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12 nr KPOHB KUP/BO/0193/10</small>	
Asystent	inż. arch. <b>Hubert Kostański</b>	
Asystent	mgr inż. <b>Magdalena Żuchowska</b>	

Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt budowlany	DROGOWA	1:25	Czerwiec 2023r.

**PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE**  
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)