


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
III-III



- 1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²
kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zagęszczeniu
warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, o wskaźniku k>8m/s i wskaźniku CBR 25% zagęszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

- 2 kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10cm po zagęszczeniu
piasek gr. 10cm, zagęszczony mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

- 3 piasek gr. 20cm, zagęszczony mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

- 4 płyta ażurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypełniona kruszywem łamany, naturalnym twardym (0-31,5mm)
kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zagęszczeniu
warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, o wskaźniku k>8m/s i wskaźniku CBR 25% zagęszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

- 5 obpornik drogowy 12x25x100cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4
ława z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 10cm
piasek zagęszczony mechanicznie do Id=0,97

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO
INZ BUD
UL. DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
TEL. 577 666 1197, 696 375 410
NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Investor / Adres
GINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt
Odtworzenia nawierzchni istniejących dróg w Wałyczu

Adres inwestycji
Wałycz, gmina Ryńsk; działka nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2; Obręb: 0019 gm. Ryńsk; Jednostka ewidencyjna: 041705 2 Ryńsk

Rysunek / Temat / Treść
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III-III

Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć
mgr inż.	Lukasz Lisiński <small>opr. bud. nr KUP/0003/PCKR/12 ser. KUP/003 KUP/0003/10</small>	
Asystent	inż. arch. Hubert Kostański	
Asystent	mgr inż. Magdalena Żuchowska	

Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt budowlany	DROGOWA	1:25	Czerwiec 2023r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.).