


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
II-II



1 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
- z nadaniem spadku
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²
istniejąca podbudowa

2 kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10cm po zagęszczeniu
piasek gr. 10cm, zagęszczony mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

3 piasek gr. 20cm, zagęszczony mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

4 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²
kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zagęszczeniu
warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, o wskaźniku k>8m/s i wskaźniku CBR 25% zagęszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

5 płyta ażurowa MEBA 60x40x8 w kolorze szarym - wypełniona kruszywem łamany, naturalnym twardym (0-31,5mm)
kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zagęszczeniu
warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, o wskaźniku k>8m/s i wskaźniku CBR 25% zagęszczona mechanicznie do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

6 obpornik drogowy 12x25x100cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4
ława z oporem z betonu klasy C12/15 gr. 10cm
piasek zagęszczony mechanicznie do Id=0,97

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO UL.DWOROWA 22, 87-300 BRODNICA, TEL. 577 666 1197, 696 375 410 NIP 874-154-18-22, REGON 340825237			
INZ BUD			
Inwestor / Adres GMINA RYŃSK ul. Mickiewicza 21 87-200 Wąbrzeźno			
Projekt / Obiekt Odtworzenia nawierzchni istniejących drog w Wałyczu			
Adres inwestycji Wałycz; gmina Ryńsk; działka nr 98/1; 101/7; 101/8; 101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2; Obręb: 0019 gm. Ryńsk; Jednostka ewidencyjna: 041705 2 Ryńsk			
Rysunek / Temat / Treść PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II-II			
Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć	
mgr inż.	Lukasz Lisiński opr. bud. nr KUP0003/PCKR/12 ser. KPO08 KUP/ROU/03/10		
Asystent	inż. arch.	Hubert Kostański	
Asystent	mgr inż.	Magdalena Żuchowska	
Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt budowlany	DRÓGOWA	1:25	Czerwiec 2023r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)			