


Szczegół
konstrukcyjny "A"
skala 1:10



1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4cm
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m²
kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane
mechanicznie (0-31,5mm) gr. 25cm po zagęszczeniu
warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm, o wskaźniku
k>8m/s i wskaźniku CBR 25% zagęszczona mechanicznie
do Is> 0,98
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA
I NADZORU BUDOWLANEGO
INZ BUD
UL.DWORCOWA 22, 87-300 BRODNICA,
TEL. 577 666 197, 696 375 410
NIP 874-154-18-22,
REGON 340825237

Investor / Adres

GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Projekt / Obiekt

**Odtworzenia nawierzchni istniejących
dróg w Wałyczu**

Adres inwestycji

Wałycz; gmina Ryńsk; działka nr 98/1; 101/7; 101/8;
101/9; 101/36; 101/35; 101/30; 101/29; 101/11; 113/2;
Obręb: 0019 gm. Ryńsk; Jednostka ewidencyjna:
041705 2 Ryńsk

Rysunek / Temat / Treść

**SZCZEGÓŁ
KONSTRUKCYJNY "A"**

Projektant

Imię i Nazwisko

Podpis i pieczęć

mgr inż. **Lukasz Lisiński**
upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIB KUP/BO/0193/10

Asystent

inż. arch. **Hubert Kostański**

Asystent

mgr inż. **Magdalena
Zuchowska**

Faza:

Branża:

SKALA:

DATA:

Projekt budowlany

DROGOWA

1:10

Czerwiec 2023r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)