

Winda: żelbetowe ściany szybu windy gr. 15cm są posadowione na płycie fundamentowej grubości 30cm. Ścianę zazbrojono siatkami zgrzewalnymi wykonane ze stali 20G2VY-b pręty pionowe oraz poziome mają jednakową średnicę 8mm. Rozstaw wszystkich prętów wynosi 15cm.
Beton B25, cnom 2cm

LEGENDA:

- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- OTWÓR DO ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- ŚCIANA DO WYBURZENIA
- ELEMENT DO WYBURZENIA

Materiał:
Beton B25
Stal zbrojeniowa: A-III RB400 (#), A-0 St0 (ø)
Otulina prętów zbrojeniowych 5,0cm

Rysunki wykonano za pomocą programu ZW CAD+ 2014 SP1 Pro

ALMA Partner 34-600 Limanowa ul. Ceglarska 4	PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE			
OBIEKT	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA Zmiana warunków pozwolenia nr 110/2012,z dnia 28.05.2012			Skala: 1 : 100
LOKALIZACJA	Działka numer 99; 107, obręb Poręba Wielka – 0004, gm. Niedźwiedź			
TEMAT	RZUT PARTERU			Branża: konstrukcja PB
PROJEKTANT	inż. Tomasz Lachor Upr. nr MAP-0154/PWOK/05 Specjalność: konstrukcyjno budowlana	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Józef Stach Upr. nr UAN-7342-27/92 Specjalność: konstrukcyjno budowlana	Data: 02. 2022 r Numer rysunku: 4