

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,40*3,60+3,00*2,25+1,30*0,95+2,10*1,30	m2	26,555
		razem	m2	26,555
2	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 4,40*3,60+3,00*2,25+1,30*0,95+2,10*1,30	m2	26,555
		razem	m2	26,555
3	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (4,40+3,60+3,00+2,25+1,30+0,95+2,10+1,30)*2	m	37,800
		razem	m	37,800
4	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	3,000
5	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 4,40*3,60+3,00*2,25+1,30*0,95+2,10*1,30	m2	26,555
		razem	m2	26,555
6	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ((4,40+3,60+2,25+1,30+0,95+1,30)*2+3,00*2)*2,85	m2	95,760
		razem	m2	95,760
7	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,85*6	m	17,100
		razem	m	17,100
8	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
9	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
10	KNR 4-01u1 0200/01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej muru z cegły o grubości 1/2 cegły z otworami o rozstawie do 10cm 3,60+4,40+3,00+2,25+1,30	m	14,550
		razem	m	14,550
11	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") ((4,40+3,60+2,25+1,30+0,95+1,30)*2+3,00*2)*2,85	m2	95,760
		razem	m2	95,760
12	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") ((4,40+3,60+2,25+1,30+0,95+1,30)*2+3,00*2)*2,85	m2	95,760
		razem	m2	95,760
13	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm ((4,40+3,60+2,25+1,30+0,95+1,30)*2+3,00*2)*2,85	m2	95,760
		razem	m2	95,760
14	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm ((4,40+3,60+2,25+1,30+0,95+1,30)*2+3,00*2)*2,85	m2	95,760
		razem	m2	95,760
15	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania 4,40*3,60+3,00*2,25+1,30*0,95+2,10*1,30	m2	26,555
		razem	m2	26,555
16	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 4,40*3,60+3,00*2,25+1,30*0,95+2,10*1,30	m2	26,555
		razem	m2	26,555
17	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 4,40*3,60+3,00*2,25+1,30*0,95+2,10*1,30	m2	26,555