

Przedmiar robót

Obiekt	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI : SŁOWIENKOWO, DOBRZYCĘ, WIERZCHOMINKO I KOMORY
Rodzaj robót	Drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Działki nr 38/3 obręb Komory , 474 obręb Dobrzyca i 67/2, 67/1, 66/1, 81/4, 64, 52 i 49/1 obręb Słowienkowo.
Inwestor	Gmina Będzino
Wykonawca	PROJEKTOWANIE - WIESŁAW GRZYWACKI

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI : SŁOWIENKOWO, DOBRZYCĘ, WIERZCHOMINKO I KOMORY

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			odc. 0+000 - 0+892 2178,00	m2	2.178
			odc. 0+000 - 1+288 3114,925	m2	3.114,925
			razem	m2	12.174,35
6. Utwardzenie poboczy .					
6	KNR 2-31 0114/05	D-04.03.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			odc. 0+000 - 2+805 4207,5	m2	4.207,5
			odc. 0+000 - 0+892 1338,00	m2	1.338
			odc. 0+000 - 1+288 1932,00	m2	1.932
			razem	m2	7.477,5
7. Nawierzchnia pasma dzielącego					
7	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			odc. 0+000 - 2+805 1407,00	m2	1.407
			odc. 0+000 - 0+892 518,25	m2	518,25
			odc. 0+000 - 1+288 634,50	m2	634,5
			razem	m2	2.559,75
8	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm + za dalsze 12,5 cm		
			odc. 0+000 - 2+805 1407,00	m2	1.407
			odc. 0+000 - 0+892 518,25	m2	518,25
			odc. 0+000 - 1+288 634,50	m2	634,5
			razem	m2	2.559,75
8. Roboty wykończeniowe.					
9	KNR 2-31 1402/02	D-04.01.01	Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu		
			odc. 0+000 - 2+805 2805*2,0*2	m2	11.220
			odc. 0+000 - 0+892 892*2,0*2	m2	3.568
			odc. 0+000 - 1+288 1288*2,0*2	m2	5.152
			razem	m2	19.940