

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
44-105 Gliwice ul. Śląska 16

ADRES INWESTYCJI: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szarych Szeregów 11-13, 44-338
Jastrzębie Zdrój

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Szarych Szeregów 11-13, 44-338 Jastrzębie Zdrój

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-01-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: C.o. Jastrzębie Zdr. Szarych Szeregów 11-13					
1		Prace wymagane			
1.1		Wymiana zaworów podpionowych			
1.1.1	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 10 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.1.2	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
1.1.3	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego TBV LF o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.1.4	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.1.5	KNR-W 4-02 0508-02	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
1.1.6	KNR-W 4-02 0508-03	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.1.7	KNR-W 4-02 0508-04	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 32 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.1.8		Izolacja zaworów STAD o śr. 10-15 mm	szt		
		16	szt	16,00	
				RAZEM	16,00
1.1.9		Równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych według normy EN 14336 - zawory równoważące	kpl.		
		18	kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00