


Elewacja południowa



Elewacja północna

- LEGENDA:
- TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MAŁOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR NCS S1502-B
 - TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MAŁOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR NCS S4502-B
 - TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MAŁOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ NA KOLOR NCS S0550-G80Y
 - TYNK MOZAIKOWY KOLOR ZBLIŻONY DO RAL7037

STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM RAL9003
STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE SZARYM RAL7037
OPIERZENIA I OBRÓBKİ BLACHARSKIE W BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL7037
PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANE W KOLORZE RAL 7037

Ocieplenie elewacji 19cm styropianem EPS80 0,031 na istniejącym ociepleniu, wg opisu technicznego. Ocieplenie strefy cokółowej 15cm styropianu EPS 150- min 20cm poniżej linii gruntu i ok. 30cm. należy utrzymać równą linię cokołu z uwzględnieniem spadku terenu.

KLIMA-TERM		Biuro Projektowe ul. Witosa 22 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax. 95 73-79-033	
INWESTOR Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra		NR RYSUNKU A-09	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKI PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 65, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, DZIAŁKI NR 415, 416, 417, 418		FAZA P.B.	
PRZEDMIOT RYSUNKU KOLORYSTYKA ELEWACJI SZCZYTOWYCH BUDYNKU KONFERENCYJNEGO		DATA 8.12.16	
		SKALA 1:100	
BRANŻA ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk	21/WPOKK/2012 Projektant w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik	W/32/2010 Projektant w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym	