




Elewacja tylna



Elewacja frontowa

LEGENDA:

- TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY FARBA SILIKONOWA NA KOLOR NCS S1502-B
- TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY FARBA SILIKONOWA NA KOLOR NCS S4502-B
- TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY FARBA SILIKONOWA NA KOLOR NCS S0550-GRY
- TYNK MOZAIKOWY KOLOR ZBLIZONY DO RAL7037

STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIALYM RAL9003  
STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE SZARYM RAL7037  
OPRZESZNA I OBRZESZNI BLACHARSKE W BLACHY STALOWEJ POMALOWANEJ W KOLORZE RAL7037  
PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY POMALOWANE W KOLORZE RAL 7037

Ocieplenie elewacji 19cm styropianem EPS80 0,031 na istniejącym ociepleniu wg opisu technicznego. Ocieplenie strefy cokołowej 15cm styropianu EPSF 150- min 20cm poniżej linii gruntu i ok. 30cm należy utrzymywać równą linię cokołu z uwzględnieniem spadku terenu.

Biuo Projektowe ul. Witosa 22 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax. 95 73-73-1333			
INWESTOR Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra			NR RYSUNKU A-07
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKI PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 65, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, DZIAŁKI NR 415, 416, 417, 418			FAZA P.B.
PRZEDMIOT RYSUNKU KOLORYSTYKA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ			DATA 8.12.16 SKALA 1:100
BRANŻA ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk	21/01/2012 Projektant w szczególności człowiek odpowiedzialny w zakresie technicznym	
SPRACOWUJE	mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik	14/12/2010 Projektant w szczególności człowiek odpowiedzialny w zakresie technicznym	