


























ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																
Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16
Schemat																
Wymiar otworu w ścianie	240x150	150x150	220x100	220x210	200x100	90x85	110x55	100x55	70x110	220x100	220x245	90x150	230x100	230x260	60x60	85x200
Ilość- bud. biurowy	58	68	3	1	0	0	0	0	45	3	1	1	0	0	0	8
Ilość- bud. konfer.	0	0	0	0	5	6	3	1	0	0	0	0	3	5	8	0

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI ZEWNĘTRZNE																		
Oznaczenie	DZ1		DZ2		DZ3		DZ4		DZ5		DZ6		DZ7		DZ8		DZ9	
Schemat	Drzwi profilowe z naświetlami bocznymi, EWAKUACYJNE 				Drzwi płaszczone, EWAKUACYJNE 		Drzwi płaszczone 		Drzwi płaszczone z naświetlem górnym 		Drzwi płaszczone, EWAKUACYJNE 		Drzwi profilowe z naświetlami, EWAKUACYJNE 		Drzwi profilowe z naświetlami bocznymi, EWAKUACYJNE 			
Wymiar otworu w ścianie	330x250		250x280		110x255		100x205		100x310		100x205		235x375		240x210		110x205	
Wymiar skrzydła	90+90x245		120+120x270		100x250		90x200		90x200		90x200		140x200		90+90x200		100x200	
Kierunek otwierania	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Ilość	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1

LEGENDA:

STOLARKI POKAZANE W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ
WYMIARY WYKONANYCH OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI.

OKNA MONTOWAC W LICU ŚCIANY Z ZASTOSOWANIEM TAŚM IZOLACYJNYCH, OŚCIEŻE WYKLEIĆ 3cm STYROPIANU ELEWACYJNEGO.

OKNO PVC:
PROFIL SZEŚCIOKOMOROWY Z CIEPŁĄ RAMKĄ
Uw≤ 0,9W/m²K
PAKIET TRZYSZYBOWY 4/16/4/16/4 LUB WG OBLICZEŃ STATYCZNYCH PRODUCENTA SZKŁA Ugmin 0,7W/m²K;
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ENERGII SŁONECZNEJ g≥ 0,6;
PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA Lt>70,
WSPÓŁCZYNNIK Ra>85,
SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA L100≤3m³/m²h
OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE STEROWANE RĘCZNIE
KOLOR BIAŁY

DRZWI ALUMINIOWO- SZKLANE:
DRZWI W SYSTEMIE CIEPŁYM Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ Z PROFILI STALOWYCH Z USZCZELKAMI TYPU AD I MD,
LISTWY PROSTE, KOLOR PROFILI RAL 7037, KLAMKA STANDARD - SZARA, TŁUMIENIE HAŁASU MIN.30 DB, SZKŁO BEZPIECZNE. SKRZYDŁA WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE, OKUCIA ANTYPANICZNE. SZKŁO BEZBARWNE.
DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY WG WYTYCZNYCH KLIENTA. PROFILE SZER. 65MM.
SZKLENIE ZESPOŁONE WYPEŁNIONE ARGONEM, ZESTAW O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA Uw≤1,3W/m²K,
UWAGA W DRZWIACH EWAKUACYJNYCH PRZYNAJMIJNIEJ JEDNO ZE SKRZYDEŁ MUSI PO OTWARTCIU ZAPEWNIĄĆ PRZEJŚCIE O SZEROKOŚCI W ŚWIETLE 90CM.

DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE:
DRZWI STALOWE PŁASZCZOWE,Z WYPEŁNIENIEM STYROPIANEM, KOLOR OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA RAL7037,
Uw≤1,3 W/M²K. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE, KLAMKĘ STANDARD W KOLORZE SZARYM ORAZ
ZAMKI PATENTOWE WG WYTYCZNYCH KLIENTA.

Biuro Projektowe ul. Witosa 22 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax. 95 73-79-033			
INWESTOR Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Batorego 18, 65-084 Zielona Góra			NR RYSUNKU A-06
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKI PRZY UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 65, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, DZIAŁKI NR 415, 416, 417, 418			FAZA P.B.
PRZEDMIOT RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI			DATA 8.12.16 SKALA 1: 50
BRANŻA ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Pietrzyk	21/WPOK/2012 Projektant w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym	
SPRAWDZICZ	mgr inż. arch. Katarzyna Olejnik	W/32/2010 Projektant w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym	