


RZUT PRZYZIEMI  
SKALA 1:50



P1	Posadzka
	deska tarasowa ryflowana kl. A/B
	legar poprzeczny 4,5x9,5cm kl. C24
	legar 9x9cm kl. C24
	podkładka gumowa na słupkach
	słupki betonowe B25 ø20cm

D1	Dach
	dachówka ceramiczna
	łaty drewniane 4x6cm
	krokwie drewniane 14x8cm

S1	Ściana zewnętrzna
	konstrukcja drewniana z drewna
	impregnowanego
	wypełnienie z cegły pełnej

GODBAN Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Mateusz Banas ul. Budowlanych 54A/109, 80-298 Gdańsk		Branża	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ARCHITEKTURA	
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA UŻYTEK OHZ DZIAŁKA 3058 / 6 OBRĘB STRUŻYNA, GMINA MORĄG		Data	
ADRES		INWESTOR	
działka 3058 / 6 obręb STRUŻYNA, Gm. Morąg		Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miłnary ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Miłnary	
TYTUŁ RYSUNKU		Faza Projektu	
RZUT PRZYZIEMI		TECHNICZNY	
PROJEKTOWAŁ:		Nr uprawnień	
mgr inż. arch. Marika Harmoza		10/POOKK/IV/2014	
mgr inż. Krzysztof Polatowski		architektoniczne bez ograniczeń	
		Podpis	
		A-02	