

### Rynna nr 1



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszego kolana należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury żeliwnej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji

### Rynna nr 2



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszego kolana należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury żeliwnej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji

### Rynna nr 3



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszej studni deszczowej należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury tworzywowej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji

### Rynna nr 4



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszej studni deszczowej należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury tworzywowej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji

### Rynna nr 5



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszej studni deszczowej należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury tworzywowej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji

### Rynna nr 6



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszej studni deszczowej należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury żeliwnej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji. Instalacja prowadzona w gruncie wykonana z rury tworzywowej.

### Rynna nr 7



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszego kolana należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury tworzywowej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji

### Rynna nr 8

Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszej studni deszczowej należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury tworzywowej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji

### Rynna nr 9



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej.



### Rynna nr 10



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszej studni deszczowej należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury żeliwnej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji. Instalacja prowadzona w gruncie wykonana z rury tworzywowej.

### Rynna nr 11



Zakres prac: Rynnę należy wymienić na nową zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Istniejący odpływ rynnowy kanalizacji deszczowej do pierwszej studni deszczowej należy wymienić na nowy z założeniem zastosowania rury żeliwnej na wysokości około 1,5m od rzędnej terenu. Rewizja czyszczaka na wysokości min. 20cm od terenu. Otwarcie rewizji powinno być zabezpieczone śrubami. Odpływy powinny być pomalowane w kolorze elewacji. Instalacja prowadzona w gruncie wykonana z rury tworzywowej.