

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw Gołańcz, ul. W.Młodych przy amfiteatrze
ADRES INWESTYCJI : ul. Walki Młodych, 62-130 Gołańcz, dz. nr ewid. 571/6, 571/9, obręb Gołańcz, gm. Gołańcz
INWESTOR : Gołaniecki Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : ul. dr. Piotra Kowalika 1, 62-130 Gołańcz

DATA OPRACOWANIA : 2023.03.03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023.03.03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa placu zabaw Gołańcz ul.Walki Młodych przy amfiteatrze					
1		Nawierzchnie-Kod CPV : 45233200-1			
1.1		Nawierzchnie utwardzone			
1 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm 81.90	m ² m ²	 81.900	 81.900
				RAZEM	81.900
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię - zagęszczenie i profilowanie gruntu rodzimego 81.90	m ² m ²	 81.900	 81.900
				RAZEM	81.900
3 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm. - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm 81.90	m ² m ²	 81.900	 81.900
				RAZEM	81.900
4 d.1.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej np.HanseMineral 0/16mm lub równoważne gr 5cm- warstwa dynamiczna 81.900	m ² m ²	 81.900	 81.900
				RAZEM	81.900
5 d.1.1	KNR 2-31 0310-05 analogia	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej np.HanseGrand 0/8mm lub równoważne gr 3cm- warstwa wierzchnia 81.900	m ² m ²	 81.900	 81.900
				RAZEM	81.900
6 d.1.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 75.35	m m	 75.350	 75.350
				RAZEM	75.350
7 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
8 d.1.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 75.35	m m	 75.350	 75.350
				RAZEM	75.350
9 d.1.1	KNR 13-12 0208-04	Niwelacja ziemią odspojoną koparkami gaśnicowymi o pojemności łyżki 1.2 m ³ z przewozem samochodami samowytadowczymi z odległości do 1km z rozplantowaniem i przemieszczeniem spycharkami do 40 m-kat. gruntuIII-IV 16.38	m ³ m ³	 16.380	 16.380
				RAZEM	16.380
1.2		Nawierzchnie z piasku			
10 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 nawierzchnia bezpieczna z piasku:	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 254.34	m ² m ²	 254.340	 254.340
				RAZEM	254.340
11 d.1.2	KNR 2-31 0101-02 nawierzchnia bezpieczna z piasku:	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 254.34	m ² m ²	 254.340	 254.340
				RAZEM	254.340
12 d.1.2	KNR 2-31 0103-01 nawierzchnia bezpieczna z piasku:	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię - zagęszczenie i profilowanie gruntu rodzimego 254.34	m ² m ²	 254.340	 254.340
				RAZEM	254.340
13 d.1.2	KNR 9-11 0101-02 nawierzchnia bezpieczna z piasku:	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną- polipropylenowa geowłóknina z włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, stabilizowana o gramaturze min. 120g 254.34	m ² m ²	 254.340	 254.340
				RAZEM	254.340
14 d.1.2	KNR 2-23 0301-04 nawierzchnia bezpieczna z piasku:	Dostawa i rozplantowanie w korycie nawierzchni bezpiecznej - piasek płukany o frakcji od 0,2 - 2mm, wolny od zanieczyszczeń 76.300	m ³ m ³	 76.300	 76.300
				RAZEM	76.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 56.52	m m	56.520	56.520
				RAZEM	56.520
16 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 1.19	m ³ m ³	1.190	1.190
				RAZEM	1.190
17 d.1.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeże gumowe SBR o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej 56.52	m m	56.520	56.520
				RAZEM	56.520
18 d.1.2	KNR 13-12 0208-04 nawierzchnia bezpieczna z piasku:	Niwelacja terenu ziemią odspononą koparkami, z przewiezieniem jej całości sam.samowylad. z odl. do 1 km oraz rozplant. i przemieszcz. urobku spych. na odl.do 40 m, wyk.koparką gąsien. o poj.łyżki: 1,2 m ³ - w gruncie kat.III-IV 76.30	m ³ m ³	76.300	76.300
				RAZEM	76.300
2		Montaż elementów małej architektury- Kod CPV : 45223800-4			
2.1		Montaż elementów małej architektury			
19 d.2.1	KNR 2-21 0607-01	Dostawa i montaż ławki metalowej z oparciem 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
20 d.2.1	KNR 2-21 0607-02	Dostawa i montaż kosza metalowego na śmieci 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
21 d.2.1	KNR 2-21 0607-02	Dostawa i montaż stajaka na rowery-5-stanowiskowy, 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3		Sprawnościowy plac zabaw- Kod CPV : 45223800-4			
3.1		Montaż elementów placu zabaw			
22 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta- regulamin placu zabaw (metalowy) 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
23 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta - wóz strażacki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
24 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta - bujak sprężynowiec motor 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
25 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta - karuzela tarczowa 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
26 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta- zestaw zabawowy metalowy ze zjeżdżalnią 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
27 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta- huśtawka wahadłowa metalowa podwójna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
28 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta- huśtawka wagowa metalowa dwuosobowa 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta-urządzenie koła Tai-Chi 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3.1	KNR 2-02 1807-03	Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta- wahadło i pajacyk 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000