



ELEWACJA PIŁKOCHWYTÓW 1 - PÓLNOC  
1:200



RZUT BOISKA DO SIATKÓWKI  
1:200



ELEWACJA PIŁKOCHWYTÓW 2 - POŁUDNIE  
1:200


#### WYMAGANIA:

- WSZYSTKIE LINIE BOISKA MAJĄ SZEROKOŚCI 5 CENTYMETRÓW, ZROBIONE Z WYTRZYMAŁEJ TAŚMY - W KOLORZE KONTRASTUJĄCYM DO BARWY PIASKU.
- SŁUPKI MUSZĄ BYĆ ZAOKRĄGLONE I GŁADKIE, PRZYTWERDZONE DO PODŁOŻA BEZ ODCIĄGÓW,
- SŁUPY, SIATKĘ ORAZ ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA,
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA STWARZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO SĄ ZABRONIONE!


#### DANE TECHNICZNE OGRODZENIA

- OGRODZENIE WYKONAĆ SYSTEMOWO WG INSTRUKCJI MONTAŻU PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.
- SŁUPKI OGRODZENIA O PRZĘKROJU ZAMKNIĘTYM 80 X 80 X 3 MM OD GÓRY SYSTEMOWĄ ZAŚLEPKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
- SIATKA POLIPROPYLENOWA OCZKO 8X8 CM, GRUBOŚĆ SŁOTU 5MM,
- CAŁOŚĆ METALOWEJ KONSTRUKCJI OCYNKOWANA I MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT RAL 7016
- SŁUPKI OSADZIĆ W FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM
- LINA PODTRZYMUJĄCA SIATKĘ U GÓRY NIE MOŻE BYĆ CIĘSZSZA NIŻ 5MM
- SIATKI W KOLORZE METALOWEJ KONSTRUKCJI

SŁUPKI DO SIATKÓWKI POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PN-EN 1271: SPRZĘT BOISKOWY - SPRZĘT DO SIATKÓWKI.



DETAL SŁUPKA SIATKÓWKI  
1:25



DETAL PIŁKOCHWYTU  
1:25

#### UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI		09-100 Paterek, ul. Leśna 35, tel. 601 86 24 88		A-05
NAZWA INWESTYCJI		BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W JANKOWIE, GM. PAKOŚĆ		
RYSUNEK		BOISKO DO SIATKÓWKI - SCHEMAT BUDOWY		
INWESTOR		GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ		
ADRES OBIEKTU		DZ. NR EWID. 87/35, 88/2, 89/7, OBRĘB JANKOWO		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA		mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021		
SKALA 1:200, 1:25		DATA 10.2022		FAZA PB