

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek gm. Ostroróg
(droga z płyt betonowych w układzie pasowym)

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 377 - OBREB WIELONEK, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek gm. Ostroróg
(droga z płyt betonowych w układzie pasowym)

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 377 - OBREB WIELONEK, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS

Strona 1

30-12-2019

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty ziemne ceny robót	
3	Podbudowy ceny robót	
4	Nawierzchnia	
5	Roboty wykończeniowe ceny robót	
O G Ó Ł E M ceny robót		
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek gm. Ostroróg
(droga z płyt betonowych w układzie pasowym)Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 377 - OBREB WIELONEK, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS		Strona 1			30-12-2019			
		SYMBOL I NAZWA			JEDN	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		MIARY				
1 Roboty przygotowawcze								
1	1	KNR	201-01-19-03-00					
			Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,260
1	2	KNR	231-08-13-03-00					
			Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	13,000
1	3	KNR	231-08-12-03-00					
			Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	0,400
1	4	KNR	231-08-04-05-00					
			Ręczne rozebranie nawierzchni z Trylinki	m ²	30,000
1	5	KNR	404-11-03-01-00					
			Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	6,985
1	6	KNR	404-11-03-04-00					
			Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	6,985
1	7	KNR	404-11-02-05-00					
			Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym do 5km	m ³	6,985
2 Roboty ziemne								
2	1	KNR	231-01-01-01-00					
			Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	1165,000
2	2	CEN	231-01-01-02-00					
			Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 10 cm	m ²	1165,000
2	3	KNR	404-11-03-01-00					
			Załadunek koparko-ładowarką na samochód	m ³	349,500
2	4	CEN	404-11-03-04-00					
			Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	349,500
2	5	CEN	404-11-03-05-00					
			Dodatek za wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	349,500
2	6	CEN	231-01-03-04-00					
			Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1165,000
3 Podbudowy								
3	1	CEN	231-01-04-05-00					
			Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm - droga	m ²	1060,000
3	2	CEN	231-01-04-06-00					
			Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 5 cm - droga	m ²	1060,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	3	CEN 231-01-09-01-00 Podbudowa z chodego betonu C8/10 grub 12 cm	m ²	105,000
3	4	CEN 231-01-09-02-00 Podbudowa z chudego betonu C8/10 dodatek 8cm	m ²	105,000
<hr/>						
4	Nawierzchnia					
<hr/>						
4	1	CEN 231-03-09-06-00 Nawierzchnia z płyt betonowych typu PDTP grub 16 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	420,000
4	2	CEN 231-02-04-01-00 Nawierzchnia z tłuczni kamiennego warstwa 16cm wraz profilowaniem izagęszczeniem - droga + zjazdy	m ²	640,000
4	3	CEN 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	30,000
4	4	CEN 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	75,000
4	5	CEN N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	36,000
4	6	CEN N006-04-01-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cementowo-piaskowa	metr	11,000
4	7	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	3,300
<hr/>						
5	Roboty wykończeniowe					
<hr/>						
5	1	CEN 231-05-11-03-00 Umocnienie skarpy płytami ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej i przybicie kolkami	m ²	15,000
5	2	CEN 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie terenu przyległego	m ²	260,000
5	3	Kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek gm. Ostroróg
(droga z płyt betonowych w układzie pasowym)Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 377 - OBREB WIELONEK, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			30-12-2019	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	IŁOŚĆ
1 Roboty przygotowawcze						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,260
1	2	KNR 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		13,000
1	3	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³		0,400
1	4	KNR 231-08-04-05-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z Trylinki	m ²		30,000
1	5	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³		6,985
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obliczenie	30*0,2+0,4+0,3*0,15*13			6,985
1	6	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³		6,985
1	7	KNR 404-11-02-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym do 5km	m ³		6,985
2 Roboty ziemne						
2	1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²		1165,000
2	2	CEN 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 10 cm	m ²		1165,000
2	3	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek koparko-ładowarką na samochód	m ³		349,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	Obl	1165*0,30			349,500
2	4	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³		349,500
2	5	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³		349,500
2	6	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²		1165,000
3 Podbudowy						
3	1	CEN 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm - droga	m ²		1060,000
3	2	CEN 231-01-04-06-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 5 cm - droga	m ²		1060,000
3	3	CEN 231-01-09-01-00	Podbudowa z chodego betonu C8/10 grub 12 cm	m ²		105,000
3	4	CEN 231-01-09-02-00	Podbudowa z chudego betonu C8/10 dodatek 8cm	m ²		105,000
4 Nawierzchnia						
4	1	CEN 231-03-09-06-00	Nawierzchnia z płyt betonowych typu PDTP grub 16 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		420,000
4	2	CEN 231-02-04-01-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa 16cm wraz profilowaniem i zagęszczeniem - droga + zjazdy	m ²		640,000
4	3	CEN 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		30,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	4	CEN 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	75,000
4	5	CEN N006-04-04-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	36,000
4	6	CEN N006-04-01-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cementowo-piaskowa	metr	11,000
4	7	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	3,300
<hr/>					
5	Roboty wykończeniowe				
<hr/>					
5	1	CEN 231-05-11-03-00	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej i przybicie kołkami	m ²	15,000
5	2	CEN 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie terenu przyległego	m ²	260,000
5	3	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek gm. Ostroróg
(droga z płyt betonowych w układzie pasowym)

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.: 377 - OBREB WIELONEK, GM.OSTRORÓG,
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

30-12-2019

SYKAL-NET
WARTOŚĆ

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	861,94
					R A Z E M :	

MATERIAŁY

1	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	46,08
2	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	169,89
3	1635011	Kamień łamany drogowy sortowany 16-20 cm	Mg	154,88
4	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	1,33
5	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	11,22
6	2222102	Płyta PDTP	szt	4435,20
7	2222311	Kostka brukowa beton grub 8 cm szara	m ²	107,63
8	2222503	Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare	metr	36,72
9	2301000	Papy asfaltowe izolacyjne	m ²	3,20
10	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	16,22
11	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,13
12	2603099	Krawędziaki iglaste	m ³	0,05
13	3930000	Woda przemysłowa	m ³	37,42
14	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,03
					R A Z E M :	

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

SPRZĘT

1	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	50,98
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	4,54
3	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	4,08
4	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	11,51
5	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	19,25
6	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	1,95
7	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,26
8	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	63,10
9	45111	Wibrator powierzchniowy	m-godz	13,65
10	75250	Piła do cięcia kostki	m-godz	2,63
11	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	0,47
					R A Z E M :	