
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MEDYKA
ADRES INWESTYCJI :

SPORZĄDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2019

SPORZĄDZIŁ

Data opracowania
05.08.2019

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dotycząca adaptacji i modernizacji pomieszczeń Medyka w ZZOZ w Wadowicach

Zakres robót obejmuje :

- 1.1. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - 22,68 m²
- 1.2. Rozebranie ścianek działowych - 23,4 m³
- 1.3. Rozebranie posadzek z płytek wraz z wylewką - 38,2 m²
- 1.4. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 8 szt.
- 1.5. Wywóz i utylizacja gruzu - 29,46 m³
- 1.6. Wyrównanie powierzchni pod malowanie - 906 m²
- 1.7. Kraty stałe stalowe prętowe 115x175 cm - 27 szt.
- 1.8. Drzwi stalowe przeciwpożarowe 90x200 cm EI30 pełne z samozamykaczem - 1 kpl
- 1.9. Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm, zbrojona siatką - 314,5 m²
- 1.10. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - 906 m²
- 1.11. Malowanie ścian farbami olejnymi - 15,12 m²
- 1.12. Impregnacja i malowanie posadzek betonowych farbą epoksydową - 314,5 m²
- 1.13. Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - 9,0 mb
- 1.14. Uzupelnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 10 cm z blachy ocynk. - 22,6 mb
- 1.15. Uzupelnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej - 12,9 m²
- 1.16. Wentylatory dachowe (Wydajność max: 880 m³/h, Moc: 101 W, Prędkość: 2700 obr./min, Max temp. Pracy: 65°C, Głośność: 66 dB, Natężenie: 0,4 A, Ciśnienie max: 400 Pa, Waga: 4 kg, Klasa izolacji: B, Stopień ochrony: IP44) - 3 szt.

UWAGA!

- a) Odległości wywozu gruzu określa Oferent.
- b) Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.
- c) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
- d) Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.
- e) Ww koszty należy uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych robót.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (5,0*2,9*3+3,2*2,9*6+3,0*3,0*2)*0,20	m ³ m ³	 23,436	 RAZEM	 23,436
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 6,20*1,8+5,0*1,8+1,4*1,8	m ² m ²	 22,680	 RAZEM	 22,680
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 38,20	m ² m ²	 38,200	 RAZEM	 38,200
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - warstwy podposadzkowe 38,20	m ² m ²	 38,200	 RAZEM	 38,200
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.	 8,000	 RAZEM	 8,000
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z kosztami utylizacji gruzu poz.1 poz.2*0,02 poz.3*0,02 poz.4*0,05 poz.5*2,1*0,9*0,10 <wykładzina PCW> 276,8*0,005	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 23,436 0,454 0,764 1,910 1,512 1,384	 RAZEM	 29,460
7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - odległość określa oferent poz.6	m ³ m ³	 29,460	 RAZEM	 29,460
8	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej z tynku o powierzchni ponad 1.0 m2 148,0	m ² m ²	 148,000	 RAZEM	 148,000
9	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 15,12	m ² m ²	 15,120	 RAZEM	 15,120
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 245,0	m ² m ²	 245,000	 RAZEM	 245,000
11	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 180	m ² m ²	 180,000	 RAZEM	 180,000
12	KNR-W 2-02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 pełne z samozamykaczem 2,0*0,90	m ² m ²	 1,800	 RAZEM	 1,800
13	KNR-W 2-02 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach 1,15*1,75*27	m ² m ²	 54,338	 RAZEM	 54,338
14	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoży preparatami "Betonkontakt" - powierzchnie poziome 314,50	m ² m ²	 314,500	 RAZEM	 314,500
15	NNRNKB 202 1129-02	Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.14	m ² m ²	 314,500	 RAZEM	 314,500
16	NNRNKB 202 1129-03	Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 poz.15	m ² m ²	 314,500	 RAZEM	 314,500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną z prętów fi 3 mm o oczkach 100x100 mm poz.15	m ² m ²	314,500	
				RAZEM	314,500
18	KNR AT-33 0201-01	Impregnacja i malowanie posadzek betonowych farbą epoksydową	m ² m ²	314,500	
		314,5		RAZEM	314,500
19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ² m ²	906,000	
		906		RAZEM	906,000
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ² m ²	314,500	
		314,5		RAZEM	314,500
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ² m ²	591,500	
		591,5		RAZEM	591,500
22	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ² m ²	15,120	
		15,12		RAZEM	15,120
23	KNR-W 4-01 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m m	9,000	
		9,0		RAZEM	9,000
24	KNR-W 4-01 0536-04	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odsadki	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
25	KNR-W 4-01 0526-04	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 10 cm	m m	22,600	
		22,6		RAZEM	22,600
26	KNR-W 4-01 0526-08	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonane wpusty (sztucery)	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
27	KNR-W 4-01 0526-10	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
28	KNR-W 4-01 0522-04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej	m ² m ²	12,900	
		12,9		RAZEM	12,900
29	KNR-W 4-01 0523-08	Wstawienie i polutowanie małych latek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy ocynkowanej	msc. msc.	21,000	
		21		RAZEM	21,000
30	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m ² m ²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
31	KNR-W 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm (Wydajność max: 880 m3/h, Moc: 101 W, Prędkość: 2700 obr./min, Max temp. Pracy: 65°C, Głośność: 66 dB, Natężenie: 0,4 A, Ciśnienie max: 400 Pa, Waga: 4 kg, Klasa izolacji: B, Stopień ochrony: IP44)	szt. szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000