

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0427/06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych 2,28*2,32	m2	5,290
		razem	m2	5,290
2	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,65*2,28	m2	3,762
		razem	m2	3,762
4	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,65+2,28)*2*2,32+3,30*2,32	m2	25,891
		razem	m2	25,891
5	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
6	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestuganych grubości 25mm 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
7	KNR 4-01 0429/02	Rozbiórki zasypek stropów drewnianych 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
8	KNR 4-01 0429/03	Rozbiórki ślepych pałapów stropów drewnianych 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
9	KNR 4-01 0408/03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych (z poziomowaniem) 4,90*9	m	44,100
		razem	m	44,100
10	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
11	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
12	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
13	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (3,30+4,90+1,65+2,28+3,15+2,28)*2	m	35,120
		razem	m	35,120
14	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
15	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114
16	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 3,30*4,90+1,65*2,28+3,15*2,28	m2	27,114
		razem	m2	27,114