
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana odcinka rury deszczowej w pod chodnikiem
ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 1a, 66-400 Gorzów Wlkp.
NAZWA INWESTORA: ZGM ADM-4
ADRES INWESTORA: ul. Drzymały 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Michał Mielnik

DATA OPRACOWANIA: 29.09.2021

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE: zł	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej pod chodnikiem -Piłsudskiego 1a						
1	KNR-W 2-25 0319-01	Ogrodzenia tymczasowe dla potrzeb zabezpieczenia wykopu -montaż i demontaż R*2	m2	32,00		
2	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	12,00		
3	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m3	24,00		
4	KNR 4-02 0231-03	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie	m	12,00		
5	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	12,00		
6	KNR-W 2-18 0524-04 analogia	Włączenie rurociągu pcw do istniejących studzienek kanalizacyjnych	szt.	2,00		
7	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm R*0,955	m2	12,00		
8	KNR 2-01 0320-0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m -ziemia z wykopu	m3	22,00		
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	12,00		
10	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -płyty z demontażu	m2	12,00		
11	analiza indywidualna	Czyszczenie studni z zalegającego piasku i innych zanieczyszczeń	szt	2,00		
12	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	2,50		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana odcinka rury kanalizacji deszczowej pod chodnikiem -Piłsudskiego 1a					
1	KNR-W 2-25 0319-01	Ogrodzenia tymczasowe dla potrzeb zabezpieczenia wykopu -montaż i demontaż R*2	m2		
		32	m2	32,00	
				RAZEM	32,00
2	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
3	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m3		
		24	m3	24,00	
				RAZEM	24,00
4	KNR 4-02 0231-03	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
5	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR-W 2-18 0524-04 analogia	Włączenie rurociągu pcw do istniejących studzienek kanalizacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm R*0,955	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
8	KNR 2-01 0320-0401	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m -ziemia z wykopu	m3		
		22	m3	22,00	
				RAZEM	22,00
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		12	m3	12,00	
				RAZEM	12,00
10	KNR 2-31 0502-06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -płyty z demontażu	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
11	analiza indywidualna	Czyszczenie studni z zalegającego piasku i innych zanieczyszczeń	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		2,5	m3	2,50	
				RAZEM	2,50