

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja podłóg w pomieszczeniach Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej PARTER
ADRES INWESTYCJI : Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin
INWESTOR : Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
ADRES INWESTORA : Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Stanisława Tadzika
DATA OPRACOWANIA : 12.11.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.11.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 45110000-1 Roboty przygotowawcze, Rozbiórki wywóz gruzu					
1	KNR 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż wyposażenia pomieszczeń (łóżka, szafki, szafy) 2+3+2+3+3+3+3	szt.prz ec. szt.prz ec.	 19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony powierzchni poziomych folią polietylenową (26.45+26.45+18.65)*1.2+50	m ² m ²	 135.860	
				RAZEM	135.860
3	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 165.1	m ² m ²	 165.100	
				RAZEM	165.100
4	KNR 4-04 d.1 0505-01 analogia	Rozebranie oblicowania cokołów z wykładzin z tworzyw sztucznych (18+17.44+17.3+17.3+17.4+15.2+16.8+17+11.22+11+17.6)*0.1	m ² m ²	 17.626	
				RAZEM	17.626
5	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu warstwy posadzki ok. 15 cm (18+17.44+17.3+17.3+17.4+15.2+16.8+17+11.22+11+17.6)*0.15	m ³ m ³	 26.439	
				RAZEM	26.439
6	KNR 19-01 d.1 0628-09	Rozebranie izolacji z papy i styropianu ułożonych na betonie podkładowym (18+17.44+17.3+17.3+17.4+15.2+16.8+17+11.22+11+17.6)	m ² m ²	 176.260	
				RAZEM	176.260
7	KNR 4-01 d.1 0609-03 analogia	Rozebranie podsypki piaskowej do 30 cm na odkład (18+17.44+17.3+17.3+17.4+15.2+16.8+17+11.22+11+17.6)*0.3	m ² m ²	 52.878	
				RAZEM	52.878
8	KNR AT-27 d.1 0102-03	Usunięcie starych powłok bitumicznych tarczą poprzeczną diamentową (2.98+3.53+2.36+3.43+3.57+3.57+3.71+3.73+3.43+3.53)*1.65	m ² m ²	 55.836	
				RAZEM	55.836
9	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją na odległość do 10km {(165.1+17.63)*0.003}+(176.26*0.04)+(52.8*0.3)	m ³ m ³	 23.439	
				RAZEM	23.439
10	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 23.44	m ³ m ³	 23.440	
				RAZEM	23.440
2 45215120-4 Roboty izolacyjne					
11	KNR AT-27 d.2 0201-02 analogia	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 10 mm zaprawa cementowa z dodatkiem penetrującym do wykonania tynków, klinów i wypełnień wodoszczelnych na kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (2.98+3.53+2.36+3.43+3.57+3.57+3.71+3.73+3.43+3.53)*1.65	m ² m ²	 55.836	
				RAZEM	55.836
12	KNR AT-27 d.2 0204-03 analogia	Ręczne nałożenie zaprawy - faseta 2.98+3.53+2.36+3.43+3.57+3.57+3.71+3.73+3.43+3.53	mb mb	 33.840	
				RAZEM	33.840
13	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwy z wywinieciem ok. 30 cm na ścianę (165.1*2)*1.3	m ² m ²	 429.260	
				RAZEM	429.260
14	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS gr. 10 cm 165.1	m ² m ²	 165.100	
				RAZEM	165.100
15	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwa 165.1*1.2	m ² m ²	 198.120	
				RAZEM	198.120
3 45400000-1 Roboty posadzkowe					
16	KNR 2-02 d.3 0205-01	Ułożenie betonu podkładowego- z zastosowaniem pompy do betonu (18+17.44+17.3+17.3+17.4+15.2+16.8+17+11.22+11+17.6)*0.1	m ³ m ³	 17.626	
				RAZEM	17.626
17	KNR 2-02 d.3 0201-01	PŁYTA posadzkowa BETON C25 /30 (B30) zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr.12 cm 165.1*0.12	m ³ m ³	 19.812	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.812
4	45432100-5	POSADZKI Przemysłowe			
18	KNR AT-33	2x Epoksydowa żywica gruntująca, odporna na podciąganie kapilarne wody	m ²		
d.4	0102-03	druga warstwa delikatnie posypana kwarcem dla poprawy szczepności - po-			
	analogia	sadzka i cokół	m ²	183.630	
		166+17.63			
				RAZEM	183.630
19	KNR AT-33	Powłoka epoksydowa z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 0,0-0,3 mm	m ²		
d.4	0301-03	posadzka i cokół			
	analogia		m ²	183.630	
		166+17.63			
				RAZEM	183.630
20	KNR AT-33	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 10x25 mm elas-	m		
d.4	0104-01	tyczną masą jednoskładnikową w kolorze posadzki			
		18+17.44+17.3+17.3+17.4+15.2+16.8+17+11.22+11+17.6	m	176.260	
				RAZEM	176.260
21	KNR AT-33	Lakierowanie zamykające lakier epoksydowy bezbarwny satynowy	m ²		
d.4	0309-01				
		183.63	m ²	183.630	
				RAZEM	183.630