

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe -obsługa geodezyjna. Wytyczenie, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów. Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetę.	szt		
	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR 2-31 0810-03	Rozebranie nawierzchni betonowej i elementów betonowych- obrzeża wraz z wywozem na odległość 10.0 km	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4 d.3	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
4		NAWIERZCHNIA I KRAWĘŻNIKI			
5 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6 d.4	KNNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
7 d.4	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.5	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

MAG-BUD

Piotr Chrych

Upr.nr SC1/2017/WE