

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz budowa pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiskami dla kamperów”.

W dniu 19 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

*Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie: 1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do postępowania całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy. Zamawiający w odpowiedzi oświadczył, że udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy. 2. Proszę o załączenie bilansu mas ziemnych w celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia i określania ilości prac do wykonania. 3. W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, proszę o załączenie wykazu murów oporowych wraz z zestawieniem ilości stali i betonu. 4. W celu jednoznacznego opisu zamówienia proszę o załączenie zestawienia elementów malej architektury.*

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

**Ad. 1.**

Zamawiający oświadcza, że udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża wykonawcy.

**Ad. 2.**

Zestawienie powierzchni projektowanych z uwzględnieniem wykończeni poszczególnych nawierzchni zostało przedstawione w tabeli na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu. Legenda wraz z wyjaśnieniem również na rysunku PZT.

**Ad. 3.**

Projektuje się mur oporowy na długości 59 metrów. Mur wykonany z 60 elementów prefabrykowanych „L” o wymiarach: wysokość 130cm, szerokość modułu-99cm, szerokość scianki-12 cm, długość stopy- 80cm. Prefabrykaty posadzić na warstwie wyrównawczej wykonanej z chudego betonu o grubości około 5 cm oraz podbudowie z kruszywa o zróżnicowanej frakcji- 10 cm.

-Rysunek Rewizyjny A-PZT03-Przekrój terenu

Dodatkowo należy wskazać iż wszelkie mury oporowe zostały przedstawione na rysunku zagospodarowania przestrzennego- PZT

**Ad. 4.**

Zestawienie elementów małej architektury zawarto w cz. opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.



BURMISTRZ MIASTA  
Adam Pulit

Sprawę prowadzi:  
Grzegorz Bąbiński  
St. Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22

