

## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ul Wysockiego , Kościuszki odc AD 0,51370 odc B'E 0,07150 odc CE 0,13356 odc EF 0,06555	km km km km	0,514 0,072 0,134 0,066
		razem	km	0,786
2	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora ul Wysockiego str prawa 4	szt	4
		razem	szt	4
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 76-100cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II z uprzatnieniem terenu ul Wysockiego str prawa 4	szt	4
		razem	szt	4
4	D-01.02.04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm ul Wysockiego 0+014,50 do 0+250,22 235,72*6,20	m2	1.461,464
		razem	m2	1.461,464
5	D-01.02.04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 6cm ul. Kościuszki 0+250,22 do 0+517,20 266,98*6,70 skrzyżowanie ul. Wysockiego -Jagiełły-Kościuszki 14,50*6,50+16,50*5,50 skrzyżowanie z ul. Mickiewicza 14,30*7,50	m2 m2 m2	1.788,766 185 107,25
		razem	m2	2.081,016
6	D-01.02.04	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm skrzyżowanie ul. Bankowa -Jagiełły (17,0+16,17)*6,80	m2	225,556
		razem	m2	225,556
7	D-01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm ul. Wysockiego 6,0 wjazdy strona lewa 3,50+3,50+3,0+4,6 strona prawa 4,0+6,0+5,0 ul Bankowa 7,0 ul. Jagiełły sk z ul. Poczową 5,0 ul. Jagiełły 6,0 ul. Wąska 4,35 ul. Moniuszki 5,0 ul. A.Mickiewicza 6,0+6,0 wjazd do sądu 6,50	m m m m m m m m m m m	6 14,6 15 7 5 6 4,35 5 12 6,5
		razem	m	81,45
8	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka z wywozem gruzu krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsyki , w miejsce wybrane przez wykonawcę ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+250,22 str lewa 22,0+7,0+5,30+8,0+46,0+17,0*2+46,20+5,0+5,0+15,10+4,90+3,50+7,0+6,10+35,80 strona prawa 32,70+5,0+38,0+24,60+9,0+11,40+13,0+28,40+5,10+13,0+43,0 ul. Kosciuszki str prawa 27,0+42,10+27,70+30,0 strona lewa 45,20+41,30+27,60+20,0+9,30+17,60 ul. Jagiełły str lewa 14,70+27,30+5,0+11,50+54,10 str prawa 53,60*2+40,0 Plac Wolności , Wąska str lewa 104,70+39,0+6,0+3,0+40,0 strona prawa 81,0+39,0	m m m m m m m m m m m m	250,9 223,2 126,8 161 112,6 147,2 192,7 120
		razem	m	1.334,4
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawców ul. Wysockiego strona lewa 22,0*2+5,30*2+8,0+46,0+46,2+5,0+35,80 strona prawa 5,0+38,0+11,40+13,0+28,40+43,0 ul Kosciuszki strona prawa 27,50+30,0 str lewa 45,20 Pl. Wolności str lewa 14,70+54,10 str prawa 40,0+53,60 ul Wąska 34,0 chodnik przez Plac 62,20*2	m m m m m m m m m m	195,6 138,8 57,5 45,2 68,8 93,6 34 124,4
		razem	m	757,9
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę ul. Wysockiego strona lewa 2,10*22,0+2,10*5,30+3,15*8,0+1,75*10,0+1,80*15,10+2,40*4,90+2,10*3,0+1,75*8,0+2,10*35,80 strona prawa 1,40*28,40+1,05*13,0	m2 m2	234,45 53,41
		razem	m2	287,86

## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę ul. Wysockiego str lewa 3,0*46,0+12,20*7,50+1,50*46,20+1,50*5,0 strona prawa 2,0*43,0+1,50*38,0+4,50*3,50+2,0*1,0+2,50*5,0+2,0*32,70 ul. Kościuszki str prawa 2,50*27,50+42,10*(1,50+3,50)/2+(2,0+3,20)/2*27,70 str lewa 9,30*0,80+0,80*20,0+(1,0+1,80)/2*27,60+2,0*45,20 Pl Wolności str lewa 14,70*1,8+1,70*27,30+1,50*4,0+11,50*1,70+1,50*54,10+1,50*4,50 strona prawa 1,50*53,60+2,0*40,0	m2 m2 m2 m2 m2	306,3 238,65 246,02 152,48 186,32 160,4
		razem	m2	1.290,17
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej ze złożeniem na palety i transportem w miejsce wskazane przez inwestora kostki brukowej w dobrej jakości. ul. Wysockiego (3,40+1,90)/2*0,30+7,50*5,0+9,70*5,80+11,40*9,0 podest przy schodach 7,30*2,20 ul Wysockiego str prawa 30,0*1,70 str lewa 17,60*0,45+2,80*41,30 Plac Wolności strona prawa 39,0*2,0+6,0*2,0+2,50*6,0 strona lewa 2,50*40,0 chodnik przez plac 62,20*2,60	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	197,155 16,06 51 123,56 105 100 161,72
		razem	m2	754,495
13	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm z wywozem destruktu w miejsce wybrane przez wykonawcę - wjazdy, parkingi ul Wysockiego parking, wjazdy str lewa 46,0*5,20+3,0*3,50+(9,0+4,60)/2*6,10 str prawa 7,60*24,60+(5,70+5,0)/2*(2,0+3,0)/2 ul Kościuszki str prawa 8,50*2,50 str lewa 6,30*2,50+1,0*9,40 Plac Wolności parking 39,0*4,60	m2 m2 m2 m2 m2	291,18 200,335 21,25 25,15 179,4
		razem	m2	717,315
14	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę ul. Wysockiego str lewa (19,70+2,70)/2*9,0+5,0*4,0 strona prawa (7,40+4,70)/2*7,50 (8,80+3,0)/2*8,80 Pl Wolności str lewa 3,50*2,0	m2 m2 m2 m2	120,8 45,375 51,92 7
		razem	m2	225,095
15	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka z wywozem nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych 15cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki. Transport w miejsce wybrane przez wykonawcę ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+260 245,50*6,30 parking str lewa 46,0*5,20 parking str prawa 25,0*5,0 ul Kościuszki str prawa 3,50*22,50+4,0*3,50+5,10*1,30 str lewa 4,30*2,0 Pl Wolności 3,80*2,0+15,0*(1,50)/2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	1.546,65 239,2 125 99,38 8,6 18,85
		razem	m2	2.037,68
16	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej brukowej grubości 16-20cm z odzyskaniem materiału kamiennego do ponownego wbudowania. ul. Kościuszki 0+250 do 0+513,70 263,70*6,20 ul Jagiełły 0+000 do 0+071+65 71*5,50+65,0*5,0 Plac Wolności 0+132*3,50	m2 m2 m2	1.634,94 715,5 462
		razem	m2	2.812,44
17	D-01.02.04	Rozebranie schodów z elementów betonowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę, profilowanie skarpy	m3	36,894
18	D-01.02.04	Rozebranie murków, gazonów układanych na sucho obsadzone kwiatami analogia ul wysockiego str prawa 0+111 do 0+143 32,0*0,5*0,60 0+230 do 0+239 9,0*0,5*0,3 ul Kościuszki str prawa 0+250 do 0+277 27,0*0,30*0,50	m3 m3 m3	9,6 1,35 4,05
		razem	m3	15
19	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka elementów niezbrojonych- słup betonowy ogłoszeniowy z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcę średnicy 1,50m wys. 2,50m ul Jagiełły 0,75*0,75*3,14*2,50	m3 m3	4,416 4,416
20	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z transportem w miejsce wskazane przez inwestora ul Wysockiego 10 Pl. Wolności 6 ul. Jagiełły 7 ul. Kosciuszki 8	szt szt szt szt	10 6 7 8
		razem	szt	31
21	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych znaków z transportem w miejsce wskazane przez inwestora ul Wysockiego 10 Pl. Wolności 9 ul. Jagiełły 7 ul. Kosciuszki 12	szt szt szt szt	10 9 7 12



## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	38
22	D-01.02.04	Rozebranie słupków do przeszkodowych z transportem w miejsce wskazane przez inwestora ul Kościuszki str lewa 4 Plac Wolności - Wąska 7+7+7+8	szt	4
		razem	szt	29
		razem	szt	33
23	D-03.01.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ul. Wysockiego 7 ul Kosciuszki 10 Pac Wolności 9	szt	7
		razem	szt	10
		razem	szt	9
		razem	szt	26
24	D-03.01.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych ul. Wysockiego 7 ul Kosciuszki 20 Pac Wolności - Jagiełły 9	szt	7
		razem	szt	20
		razem	szt	9
		razem	szt	36
25	D-03.01.01	Regulacja zaworów wodociągowych ul. Wysockiego 15 ul Kosciuszki 10 Pac Wolności 8	szt	15
		razem	szt	10
		razem	szt	8
		razem	szt	33
26	D-05.03.18	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ul Wysockiego , włączenie do ist chodnika 2,50*2*0,50 wjazdy 5,0*0,50+9,0*0,50 chodnik 1,50*0,50 Pl. Wolności 6,0*0,50 sk z ul Mickiewicza 5,0*0,75	m2	2,5
		razem	m2	7
		razem	m2	0,75
		razem	m2	3
		razem	m2	3,75
		razem	m2	17
27	D-05.03.18	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoinpiaskiem ul. Pocztowa 1,50*1,0 ul. Jagiełły 2,50*2,0	m2	1,5
		razem	m2	5
		razem	m2	6,5
28		Wymiana ramy studni/komór telekomunikacyjnych na wykonane indywidualnie stropy żelbetowe 2x3m z włączem okrągłym klasy D400 wraz z regulacją włązu i wyprawieniem studni przy bud nr 2-3 1 przy bud sądu 1	szt	1
		razem	szt	1
		razem	szt	2
29		Wymiana ramy studni/komór telekomunikacyjnych na wykonane indywidualnie stropy żelbetowe 3x4m z włączem okrągłym klasy D400 wraz z regulacją włązu i wyprawieniem studni ul Kościuszki sk z ul. Mickiewicza 1 sk Pocztowa - Jagiełły 1	szt	1
		razem	szt	1
		razem	szt	2
30	D-01.02.04	Demontaż przykanalików średnicy 150mm w wykopie sk Wyspiańskiego -Kościuszki - Jagiełły 9,0+10+8,0 ul kościuszki sk z ul Pl Wolności 9,0 ul Kościuszki 6,0+5,0	m	27
		razem	m	9
		razem	m	11
		razem	m	47
31	D-01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z demontarzem przykanalików ul Wysockiego sk z ul Kosciuszki 4 ul Kościuszki 9 Plac wolności 6	kpl	4
		razem	kpl	9
		razem	kpl	6
		razem	kpl	19
32	D-03.01.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	2
33	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm z wywozem nadmiaru w miejsce wybrane przez wykonawcę plac Wolności 3,14*8,0*8,0 chodnik str prawa 50,0*2,30	m2	200,96
		razem	m2	115
		razem	m2	315,96
34	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania. ul Kosciuszki str prawa sk z ul Mickiewicza 40,50	m	40,5
		razem	m	40,5
35	D-01.02.04	Przełożenie nawierzchni płytki betonowej i polbruk na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- ul Solskiego i chodnik sk z ul Mickiewicza ul Solskiego 3,0*5,0 chodnik sk z ul. Mickiewicza str prawa 25,0*(2,50+3,50)/2+2	m2	15
		razem	m2	77

## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	92
36	D-02.01.01	Wykopy z wywozem urobku koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m <sup>3</sup> o gł. 0,35m z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawcę		
		ul Wysockiego jezdnia 0+014,50 do 0+232,62 218,12*6,0*0,35	m3	458,052
		parking str lewa 63,50*5,0*0,35	m3	111,125
		parking str prawa 30,*5,0*0,35	m3	52,5
		ul Kościuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0*0,35	m3	454,734
		sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2*0,35	m3	63,894
		sk wyniesione 0+232,62 do 0+267,11 35,0*6,0*0,35	m3	73,5
		ul Jagiełły jezdnia 98,50*5,50*0,35+13,0*5,60*0,35	m3	215,093
		Plac Wolności 65,67*4,50*0,35+61,67*3,50*0,35+(4,35+11,0)/2*9,0+27,28*4,35*0,35	m3	289,585
		parking str lewa 29,90*6,0*0,35	m3	62,79
		razem	m3	1.781,273
37	D-02.03.01	Zasypanie wykopów gruntem kategorii I-II dowiezionym o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami- wymiana gruntu		
		ul Wysockiego jezdnia 0+014,50 do 0+232,62 218,12*6,0*0,35	m3	458,052
		parking str lewa 63,50*5,0*0,35	m3	111,125
		parking str prawa 30,*5,0*0,35	m3	52,5
		ul Kościuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0*0,35	m3	454,734
		sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2*0,35	m3	63,894
		sk wyniesione 0+232,62 do 0+267,11 35,0*6,0*0,35	m3	73,5
		ul Jagiełły jezdnia 98,50*5,50*0,35+13,0*5,60*0,35	m3	215,093
		Plac Wolności 65,67*4,50*0,35+61,67*3,50*0,35+(4,35+11,0)/2*9,0+27,28*4,35*0,35	m3	289,585
		parking str lewa 29,90*6,0*0,35	m3	62,79
		chodnik przez plac Wolności 340,0*0,35	m3	119
		razem	m3	1.900,273
	D-04.00.00	<b>II. PODBUDOWA</b>		
38	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i parkingów i chodników wjazdów wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
		ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12*6,0	m2	1.308,72
		chodnik strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15	m2	441,825
		chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+23,0*2,15	m2	527,5
		parking strona lewa 63,50*5,0	m2	317,5
		parking strona prawa 30,0*5,0	m2	150
		wjazdy wg tabeli 322,10	m2	322,1
		ul. Kościuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0	m2	1.299,24
		chodnik strona prawa 17,50*2,15+6,10*(2,0+5,0)/2+30,*2,15+56,50*2,50+27,50*(1,75+2,0)/2+9,0*5,0	m2	361,288
		chodnik strona lewa 42,50*2,15+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2	m2	362,1
		wjazdy wg tabeli 121	m2	121
		sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2	m2	182,554
		Wyniesione skrzyżowanie Wysockiego - Jagiełły - Kosciuszki 0+232,62 do 0+267,11 35,0*6,0+7,85*4	m2	241,4
		ul Jagiełły 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95 jezdnia 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0	m2	661,475
		chodnik strona prawa (32,0+9,40+55,0)*2,15	m2	207,26
		chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,15	m2	239,735
		Plac Wolności jezdnia 65,67*4,50+62,87*3,50+9,0*(4,35+11,0)/2+27,28*4,35	m2	703,303
		parking 29,90*6,30	m2	188,37
		chodnik strona prawa 40,0*(2,50+2,15)/2	m2	93
		5,0*3,0+33*(5,10+1,0)/2	m2	115,65
		chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,15	m2	176,3
		chodnik przez plac EC 51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0)	m2	329,71
		wjazdy 2,65*3,90+5,25*5,0	m2	36,585
		poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0*0,80	m2	29,6
		sk ul Mickiewicza 14,30*(11,0+9,50)/2	m2	146,575
		razem	m2	8.562,79
39	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12*6,0	m2	1.308,72
		chodnik strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15	m2	441,825
		chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+23,0*2,15	m2	527,5
		parking strona lewa 63,50*5,0	m2	317,5
		parking strona prawa 30,0*5,0	m2	150
		wjazdy wg tabeli 322,10	m2	322,1
		ul. Kościuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0	m2	1.299,24
		chodnik strona prawa 17,50*2,15+6,10*(2,0+5,0)/2+30,*2,15+56,50*2,50+27,50*(1,75+2,0)/2+9,0*5,0	m2	361,288
		chodnik strona lewa 42,50*2,15+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2	m2	362,1
		wjazdy wg tabeli 121	m2	121
		sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2	m2	182,554
		Wyniesione skrzyżowanie Wysockiego - Jagiełły - Kosciuszki 0+232,60 do 0+267,11 35,0*6,0+7,85*4	m2	241,4
		ul Jagiełły 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95 jezdnia 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0	m2	661,475
		chodnik strona prawa (32,0+9,40+55,0)*2,15	m2	207,26
		chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,15	m2	239,735
		Plac Wolności jezdnia 65,67*4,50+62,87*3,50+9,0*(4,35+11,0)/2+27,28*4,35	m2	703,303
		parking 29,90*6,30	m2	188,37
		chodnik strona prawa 40,0*(2,50+2,15)/2	m2	93
		5,0*3,0+33*(5,10+1,0)/2	m2	115,65
		chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,15	m2	176,3



## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		chodnik przez plac EC 51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0)	m2	329,71
		wjazd 2,65*3,90+5,25*5,0	m2	36,585
		poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0*0,80	m2	29,6
		sk ul Mickiewicza 14,30*(11,0+9,50)/2	m2	146,575
		razem	m2	8.562,79
40	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem C 1,5/2,0 po zagęszczeniu - 15cm		
		ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12*6,0	m2	1.308,72
		chodnik strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15	m2	441,825
		chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+23,0*2,15	m2	527,5
		parking strona lewa 63,50*5,0	m2	317,5
		parking strona prawa 30,0*5,0	m2	150
		wjazdy wg tabeli 322,10	m2	322,1
		ul. Kościuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0	m2	1.299,24
		chodnik strona prawa 17,50*2,15+6,10*(2,0+5,0)/2+30,2*1,5+56,50*2,50+27,50*(1,75+2,0)/2+9,0*5,0	m2	361,288
		chodnik strona lewa 42,50*2,15+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2	m2	362,1
		wjazdy wg tabeli 121	m2	121
		sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 513,70 30,05*(6,40+5,75)/2	m2	182,554
		Wyniesione skrzyżowanie Wysockiego - Jagiełły - Kościuszki 0+232,60 do 0+267,11 35,0*6,0+7,85*4	m2	241,4
		ul Jagiełły 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95 jezdnia 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0	m2	661,475
		chodnik strona prawa (32,0+9,40+55,0)*2,15	m2	207,26
		chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,15	m2	239,735
		Plac Wolności jezdnia 65,67*4,50+62,87*3,50+9,0*(4,35+11,0)/2+27,28*4,35	m2	703,303
		parking 29,90*6,30	m2	188,37
		chodnik strona prawa 40,0*(2,50+2,15)/2	m2	93
		5,0*3,0+33*(5,10+1,0)/2	m2	115,65
		chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,15	m2	176,3
		chodnik przez plac EC 51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0)	m2	329,71
		wjazd 2,65*3,90+5,25*5,0	m2	36,585
		poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0*0,80	m2	29,6
		sk ul Mickiewicza 14,30*(11,0+9,50)/2	m2	146,575
		razem	m2	8.562,79
41	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, Beton C 12/15		
		Plac Wolności jezdnia 65,67*4,50+62,87*3,50+9,0*(4,35+11,0)/2+27,28*4,35	m2	703,303
		parking 6,0*29,90	m2	179,4
		wjazdy 2,65*3,90+5,25*5,0	m2	36,585
		ul. Jagiełły jezdnia 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0	m2	661,475
		razem	m2	1.580,763
42	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 #0/31,5mm ze skały litej stabilizowanych mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - jezdnia, parking, wjazdy		
		ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12*6,0	m2	1.308,72
		parking str lewa 63,50*5,0	m2	317,5
		parking strona prawa 30,*5,0	m2	150
		ul. Kościuszki 0+267,11 do 0+483,65 jezdnia 216,54*6,0	m2	1.299,24
		sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2	m2	182,554
		wjazdy ul Wysockiego 322,10	m2	322,1
		wyniesione skrzyżowanie 0+232,60 do 0+267,11 35,0*6,0	m2	210
		wjazdy wg tabeli ul Kościuszki 121,0	m2	121
		poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0*0,80	m2	29,6
		sk ul Mickiewicza 14,30*(11,0+9,50)/2	m2	146,575
		razem	m2	4.087,289
43	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 #0/31,5mm ze skały litej stabilizowanych mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm- chodnik		
		ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62		
		chodnik strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15+4,40*3,0+2,0*2,0	m2	459,025
		chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+40,0*2,0	m2	558,05
		ul. Kościuszki 0+267,11 do 0+483,65		
		chodnik strona prawa 9,42*2,0+24,0*2,0+61,0*(2,0+5,0)/2+30,0*(2,15+2,30)/2+70,0*2,0+27,50*(1,75+2,0)/2+9,0*5,0	m2	583,653
		chodnik strona lewa (9,42+45,0+9,42)*2,0+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2+1,20*5,0	m2	404,405
		ul Jagiełły 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95		
		chodnik strona prawa (35,0+9,40+55,0)*2,0	m2	198,8
		chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,0	m2	231,935
		Plac Wolności		
		chodnik strona prawa 40,0*(2,50+2,15)/2	m2	93
		5,0*3,0+33*(5,10+1,0)/2	m2	115,65
		chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,0	m2	164
		chodnik przez plac EC 51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0)	m2	329,71
		razem	m2	3.138,228
44	D-04.02.01	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - chodniki		
		ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62		
		chodnik strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15+4,40*3,0+2,0*2,0	m2	459,025
		chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+40,0*2,0	m2	558,05
		ul. Kościuszki 0+267,11 do 0+483,65		
		chodnik strona prawa 9,42*2,0+24,0*2,0+61,0*(2,0+5,0)/2+30,0*(2,15+2,30)/2+70,0*2,0+27,50*(1,75+2,0)/2+9,0*5,0	m2	583,653
		chodnik strona lewa (9,42+45,0+9,42)*2,0+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2+1,20*5,0	m2	404,405



## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ul Jagiełły 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95 chodnik strona prawa (35,0+9,40+55,0)*2,0 chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,0 Plac Wolności chodnik strona prawa 40,0*(2,50+2,15)/2 5,0*3,0+33*(5,10+1,0)/2 chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,0 chodnik przez plac EC 51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	198,8 231,935 93 115,65 164 329,71
		razem	m2	3.138,228
	D-05.00.00	<b>III. NAWIERZCHNIE</b>		
45	D-05.03.23	Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 10x10 cm, o górnej powierzchni płukanej z widocznym kruszywem naturalnym, bezfazowej kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem- parkingi i wjazdy ul. Wysockiego parking strona prawa 25,0*5,0+1,85*2+6,75 strona lewa 60,0*5,0+1,85*2+6,75 wjazdy Wysockiego 322,10 ul Kosciuszki 121 Plac Wolności 13+30	m2 m2 m2 m2 m2	135,45 310,45 322,1 121 43
		razem	m2	932
46	D-05.03.23	Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej grubości 8cm 10x10 cm o górnej powierzchni płukanej z widocznym kruszywem naturalnym, kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem- chodniki ul Wysockiego chodniki strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,0+4,40*3,0+2,0*2,0+23,418 strona lewa (27,50*2)+(63,50*3,0)+(47,50*3,10)+(21,0*2,0)+40,0*2,0+23,418 ul. Kościuszki str prawa 9,42*2,0+24,0*2,0+61,0*(2,0+5,0)/2+30,0*(2,15+2,30)/2+70,0*2+27,50*(1,75+2,0)/2+9,0*5,0+23,418 strona lewa (13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2+1,20*5,0+23,418	m2 m2 m2 m2	451,618 538,168 607,071 300,143
		razem	m2	1.897
47	D-05.03.23	Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej grubości 8cm drobnowymiarowa o górnej powierzchni płukanej z widocznym kruszywem naturalnym, kolor spławiła czerwień na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem- chodniki z opaską z dwóch rzędów kostki grafit od strony krawężnika i obrzeża ul Jagiełły strona lewa 40,0*2,0+12,50*2,0+9,42*2,0+50,0*2,0 strona prawa (37,50+9,42)*2,0+9,42*2,0+52,50*2,0 ul Kosciuszki 9,42*2+45,0*2,0+9,42*2,0 Plac wolności str lewa 9,42*2,0+5,0*2,0+15,0*2,0+50,0*2,0+5,96 Plac Wolności strona prawa 40,0*(2,50+2,0)/2+5,0*3,0+33,0*(5,0+1,0)/2	m2 m2 m2 m2 m2	223,84 217,68 127,68 164,8 204
		razem	m2	938
48	D-05.03.23	Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej grubości 8cm drobnowymiarowa o górnej powierzchni płukanej z widocznym kruszywem naturalnym, kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem- chodniki z opaską z dwóch rzędów kostki grafit od strony krawężnika i obrzeża chodnik przecinający Plac Wolności 51,50*2,50+200,96+10,29	m2	340
		razem	m2	340
49	D-05.03.05a D-04.03.01	Warstwa wiążąca grubości 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem podłoża ul Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 218,12*6,0 ul Kościuszki 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0 sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2-14,75 sk ul Mickiewicza 14,30*(11,0+9,50)/2-14,75	m2 m2 m2 m2	1.308,72 1.299,24 167,804 131,825
		razem	m2	2.907,589
50	D-05.03.05b D-04.03.01	Warstwa ścierna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11S z oczyszczeniem i skropieniem podłoża ul Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 218,12*6,0 ul Kościuszki 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0 sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2-14,75 sk ul Mickiewicza 14,30*(11,0+9,50)/2-14,75	m2 m2 m2 m2	1.308,72 1.299,24 167,804 131,825
		razem	m2	2.907,589
51	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej cięto-lupanej 15x15cm. Spoinowanie mieszką betonową C20/25 na kruszywie do 2mm wraz z pielęgnacją spoin. ul Jagiełły, Plac Wolności 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0	m2	661,475
		razem	m2	661,475
52	D-05.03.01	Nawierzchnia z materiału kamiennego pozyskanego z rozbiórki oraz materiału kamiennego przekazanego przez Zamawiającego z sortowaniem, załadunkiem i dowozem z placu składowego Zamawiającego (2,5km). Spoinowanie mieszką betonową C20/25 na kruszywie do 2mm wraz z pielęgnacją spoin. Plac Wolności jezdnia 65,67*4,50+62,87*3,50+9,0*(4,35+11,0)/2+27,28*4,35	m2	703,303
		razem	m2	703,303
53	D-05.03.01	Nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm gr. 8cm, kolor szary. ul Wysockiego - Kościuszki -Bankowa - Jagiełły 34,51*6,0+14,50*5,50+15,0*6,30+7,74*4	m2	412,27
		razem	m2	412,27
54	D-05.03.01	Nawierzchnia zabruków z materiału kamiennego pozyskanego z rozbiórki oraz materiału kamiennego przekazanego przez Zamawiającego z sortowaniem, załadunkiem i dowozem z placu składowego Zamawiającego (2,5km). Spoinowanie mieszką betonową C20/25 na kruszywie do 2mm wraz z pielęgnacją spoin.		



## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ul Kopernika z sk z ul Mickiewicza zabruk strona lewa 32,0*0,80+4,4	m2	30
		razem	m2	30
55	D-05.03.01	Nawierzchnia z materiału kamiennego pozyskanego z rozbiórki oraz materiału kamiennego przekazanego przez Zamawiającego z sortowaniem, załadunkiem i dowozem z placu składowego Zamawiającego (2,5km). Spoinowanie mieszanką betonową C20/25 na kruszywie do 2mm wraz z pielęgnacją spoin.. Parking Plac Wolności. Plac Wolności 6,0*29,90+1,95*2+6,7	m2	190
		razem	m2	190
	D-08.00.00	<b>IV.KRAWEZNIKI I OBRZEŻA</b>		
56	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające +12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki spoinowane ,na łukach łukowe przełabrykowane. ul Wysockiego strona prawa 31,50+34,0+7,50+5,0+25,0+5,0+38,0+31,0+3,50 ul Wysockiego strona lewa 22,0+6,0+5,0+60,0+5,0+42,50+12,0+4,0+4,0+22,0	m	180,5
		razem	m	363
57	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem j z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki spoinowane . ul Wysockiego strona prawa 6,0+8,0+41,0+12,50+6,0 strona lewa 7,0+61,50+10,0+15,0+17,0+6,0	m	73,5
		razem	m	190
58	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Obramowanie zjazdów ul Wysockiego strona prawa (6,0+5,0+6,0)+7,50*2+6,0+2,0+2,0 strona lewa 6,70*2+5,0 ul Kosciuszki str prawa 6,50+1,50*2+4,0+3,50+2*2,0+5,0 str lewa 3,50+9,0+5,30	m	42
		razem	m	104,2
59	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15*30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki spoinowane, na łukach łukowe przełabrykowane wyniesione skrzyzowanie str p 7,50+9,40+10,0+5,0+9,40+4,0+13,30 str lewa 7,50+9,40+7,50+7,50+9,40+5,0+13,30 ul Jagiełły str lewa 30+10,0+6,28+9,40+52,0+13,30 str prawa 35,0+9,42+9,40+50,0+13,30 Plac Wolności str lewa 5,0+8,0+32,0+8,0+15,0+9,50+50,0+13,30 str prawa 9,40+38,0+5,0+35,0+13,30 ul Kosciuszki str prawa 17,0+58,0+27,0+52,50+25,0+9,40+4,0+13,30 strona lewa 9,0+20,0+45,0+25,0+4,70+13,30	m	58,6
		razem	m	921
60	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15*30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. Krawężniki spoinowane, KRAWEZNIK Z ODZYSKU ul Kosciuszki str prawa sk z ul Mickiewicza 40,50	m	40,5
		razem	m	40,5
61	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wjazdowe wymiarach 15*22cm, z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. ul Kosciuszki str prawa 8,50+6,0+6,0+7,0 strona lewa 8,0+6,0+12,0+5,0 ul Jagiełły , Plac Wolności strona prawa (4,0+4,0)*2 Plac Wolności strona lewa 35,0+9,42 strona prawa 9,42+6,0+8,0	m	27,5
		razem	m	142,34
62	D-08.01.02	Oporniki kamienne o wymiarach 12x25x100cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej ul Kosciuszki str prawa 2*6,0+6,30+6,50+4,0+3,50+4,0 str lewa 17,0+5,30+3,50+9,0+5,0+38,0 Plac Wolności 50,0+5,50+5,0+5,50+4,35+9,55	m	36,3
		razem	m	194
63	D-08.01.02	Obrzeża kamienne 8x30x100 z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej ul Kosciuszki str lewa Plac Wolności 9,42+45,0+4,70+5,0+15,0+9,50+48,0+25,0+22,50+25,0+22,50+45,50 ul Jagiełły 37,50+9,42+4,0+2,0+53,0+55,0+9,42+2,0+2,0	m	277,12
		razem	m	451,46
64	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 ul Wysockiego strona prawa 36,50+20,0+11,50+(4,40+2,0+2,0)+7,50+30,0+47,0+45,0+7,50 strona lewa 20,0+72,0+48,0+24,0+23,50+7,50 ul Kosciuszki strona prawa 57,50+27,50+7,50	m	213,4
		razem	m	500,9
	D-07.00.00	<b>V. OZNAKOWANIE</b>		
65	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm do pionowych znaków drogowych z wysięgnikiem	szt	34
66	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 70mm do pionowych znaków drogowych proste	szt	43
67	D-07.01.01	Punktowe elementy świetlne zasilane solarne w nawierzchni asfaltowej - przed wyniesionym skrzyżowaniem		

## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		przed skrzyżowaniem wyniesionym 9	szt	9
		razem	szt	9
68	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2		
		znak A-17 4	szt	4
		znaki ostrzegawcze A-7 7	szt	7
		znaki zakazu B-1 1	szt	1
		znak B-2 4	szt	4
		znak B-20 7	szt	7
		znak B-34 z liczbą 30 3	szt	3
		znak B-33 z liczbą 30 3	szt	3
		znak B-21 3	szt	3
		znak B-36 11	szt	11
		znak B-22 2	szt	2
		znaki informacyjne D-6 22	szt	22
		znak D-18 12	szt	12
		znak D-52 1	szt	1
		znak D-53 1	szt	1
		znak D-3 3	szt	3
		znak D4a 2	szt	2
		znak D-1 4	szt	4
		znak D-47 1	szt	1
		znak D-15 1	szt	1
		znaki nakazu C-2 1	szt	1
		znaki uzupełniające U-18a 23	szt	23
		T-20 m 3	szt	3
		T-6c 1	szt	1
		T-30b 4	szt	4
		T nie dotyczy pojazdów policji 1	szt	1
		T Koniec 4	szt	4
		T -29 2	szt	2
		T-24 2	szt	2
		T-6a 2	szt	2
		T-30c 1	szt	1
		T - Nie dotyczy mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej nr 5,7 2	szt	2
		razem	szt	138
69	D-07.01.01	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym		
		linia P-10 108	m2	108
		linia P-14 13,9	m2	13,9
		linia P-4 71,52	m2	71,52
		linia P-1e 20,76	m2	20,76
		linia P-12 10,75	m2	10,75
		linia P-19 14,64	m2	14,64
		linia P-25 4,18	m2	4,18
		linia P13 2,0	m2	2
		pomalowane pole barwy niebieskiej 39,6	m2	39,6
		linia P-17 3,42	m2	3,42
		linia P-18 23,40	m2	23,4
		razem	m2	312,17
70	D-07.02.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o średnicy 60 i 38mm na słupkach z rur o średnicy 60mm o rozstawie co 2,5m		
		na skarpie po rozbiórce schodów 5,0	m	5
		razem	m	5
71	D-07.02.02	Słupki blokujące stylizowane z odbłaskiem z rury stalowej fi 70mm w rozstawie co 1,50 m		
		wyniesione skrzyżowanie 37	szt	37
		razem	szt	37
		<b>IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
72		Montaż krat o powierzchni do 1,0m2 ze stali ocynkowanej galwanicznie- zabezpieczenie okienek piwnic		
		ul Kościuszki str lewa bud nr 3 4*1,0	szt	4
		ul Jagiełły bud nr 3 str lewa 5*1,0	szt	5
		razem	szt	9
73		Montaż krat kwadratowych /prostoktnych o powierzchni 1,0 do 2,0 m 2 z żeliwa sferoidalnego wokół drzew na podłożu z geotkaniny, przestrzenie wypełnione kruszywem do 8 mm		
		ul. Jagiełły 5 szt drzew 5	szt	5
		razem	szt	5
74	D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III		
		ul Wysockiego strona lewa 25,0*6,70+7,50*6,70+35,0*0,50	m2	235,25
		strona prawa 17,0*2,0+3,50*5,0+12,0*6,50+20,0*3,0+5,0*3,50+13,50*3,0+5,0*1,50	m2	255
		ul. Kościuszki strona prawa 55,0*(1,50+3,0)/2	m2	123,75
		strona lewa 40,0*1,0	m2	40
		Plac Wolności strona lewa (5,0+29,90+10,0+21,0+45,0)*1,0	m2	110,9
		przy ul Wąski 30,0*7,50/2	m2	112,5



## Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kościuszki, Plac Wolności i Jagiełły w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudową infrastruktury technicznej

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		sk z ul Jagiełły 7,50*1,50	m2	11,25
		ul Jagiełły -Plac Wolności strona prawa 40,0*1,0+50,0*1,0	m2	90
		strona lewa 50,0*1,0+7,50*2,0	m2	65
		chodnik (25,0+25,10+22,50)*1,0*2	m2	145,2
		razem	m2	1.188,85
75	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III		
		wg tabeli 870,97+1004,86	m2	1.875,83
		razem	m2	1.875,83
76	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
		wg tabeli 870,97+1004,86	m2	1.875,83
		razem	m2	1.875,83
77		Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 110mm		
		zabezpieczenie urządzeń obcych ul Wysockiego ,Kosciuszki 8,50+7,0+21,0+10,0+10,0+12,0+12,0	m	80,5
		razem	m	80,5
78		Mur oporowy z gazonów 30x33x20 wys. 0,60m wypełnione tkaniną geotechniczną oraz ziemią urodzajną grubości minimum 20 cm		
		ul Wysockiego strona prawa od sk z ul Solskiego do ul Bankowej 43,50	m	43,5
		ul Kosciuszki str prawa od sk z ul bankowa do wjazdu 27,50	m	27,5
		razem	m	71
79		Ławki parkowe, korpus metalowy, siedzisko i oparcie drewniane.	szt	12
80		Nasadenia ul. Kościuszki (plac zabaw). Sadzenie krzewów żywopłotowych grab pospolity w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów		
		ul Kościuszki str prawa 0+393 do 0+443 50,0	m	50
		razem	m	50
81		Nadadzenia Plac Wolności (skwer przy fosie)		0
82		Nasadenia ul. Wysockiego. Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 1,0/1,0m z całkowitą zaprawą dołów. Komplet robót. Jarzab kolumnowy Autumn	szt	12
83		Montaż koszy parkowych na słupkach betonowanych w podłożu. Kosz ocynkowany malownay proszkowo na kolor czarny.	szt.	15
84		Montaż 6 miejscowego stojaka na rowery. Stojak betonowany w podłożu, ocynkowany malownay proszkowo na kolor czarny.	szt.	1