

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m <sup>2</sup> ]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m <sup>3</sup> ]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,37	0,12	50,00	20,94	3,01	3,01	-17,94	0,00
0+050,00	0,47	0,00	50,00	30,91	0,00	0,00	-30,91	-17,94
0+100,00	0,77	0,00	50,00	35,53	0,00	0,00	-35,53	-48,84
0+150,00	0,66	0,00	50,00	28,69	0,00	0,00	-28,69	-84,37
0+200,00	0,49	0,00	50,00	24,25	0,00	0,00	-24,25	-113,06
0+250,00	0,48	0,00	50,00	26,38	0,00	0,00	-26,38	-137,30
0+300,00	0,58	0,00	50,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	-163,68
0+350,00	0,50	0,00	50,00	25,57	0,00	0,00	-25,57	-190,68
0+400,00	0,52	0,00	50,00	26,56	0,00	0,00	-26,56	-216,24
0+450,00	0,54	0,00	50,00	26,81	0,00	0,00	-26,81	-242,81
0+500,00	0,53	0,00	50,00	23,59	0,00	0,00	-23,59	-269,62
0+550,00	0,41	0,00	50,00	26,41	0,00	0,00	-26,41	-293,21
0+600,00	0,64	0,00	50,00	29,38	0,00	0,00	-29,38	-319,62
0+650,00	0,53	0,00	50,00	22,99	1,29	1,29	-21,70	-349,01
0+700,00	0,39	0,05	50,00	22,14	1,29	1,29	-20,85	-370,70
0+750,00	0,50	0,00	50,00	26,47	0,00	0,00	-26,47	-391,55
0+800,00	0,56	0,00	50,00	27,21	0,00	0,00	-27,21	-418,02
0+850,00	0,53	0,00	50,00	26,39	0,00	0,00	-26,39	-445,23
0+900,00	0,53	0,00	50,00	17,60	4,99	4,99	-12,61	-471,62
0+950,00	0,18	0,20	48,99	7,11	6,03	6,03	-1,08	-484,23
0+998,99	0,11	0,05						-485,31
<b>RAZEM</b>				<b>501,91</b>	<b>16,61</b>	16,61		

-----  
**TABELA HUMUSU**  
 -----

PIKIETAŻ OBJ.HUM.PROJ. [m3]	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM.ISTN. [m2]	HUM.PROJ. [m2]		OBJ.HUM.ISTN. [m3]	
0+000,00	0,64	0,00	50,00	32,44	0,00
0+050,00	0,65	0,00	50,00	41,63	0,00
0+100,00	1,01	0,00	50,00	48,06	0,00
0+150,00	0,91	0,00	50,00	42,48	0,00
0+200,00	0,79	0,00	50,00	37,44	0,00
0+250,00	0,71	0,00	50,00	36,92	0,00
0+300,00	0,77	0,00	50,00	28,16	0,00
0+350,00	0,36	0,00	50,00	17,07	0,00
0+400,00	0,32	0,00	50,00	26,42	0,00
0+450,00	0,73	0,00	50,00	34,89	0,00
0+500,00	0,66	0,00	50,00	33,23	0,00
0+550,00	0,67	0,00	50,00	34,39	0,00
0+600,00	0,71	0,00	50,00	36,33	0,00
0+650,00	0,75	0,00	50,00	35,14	0,00
0+700,00	0,66	0,00	50,00	32,94	0,00
0+750,00	0,66	0,00	50,00	32,58	0,00
0+800,00	0,65	0,00	50,00	31,36	0,00
0+850,00	0,61	0,00	50,00	33,47	0,00
0+900,00	0,73	0,00	50,00	36,86	0,00
0+950,00	0,74	0,00	48,99	26,62	0,00
0+998,99	0,34	0,00			

-----  
 SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = **678,44** PROJEKTOWANY [m3] = 0,00  
 -----

-----  
**TABELA KORYTA PO W-WY PODBUDOWY**  
 -----

PIKIETAŻ	POLE POWIERZCHNI FREZOWANIA [m2]	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚĆ FREZOWANIA [m3]	BILANS [m3]
0+000,00	0,57	50,00	14,24	0,00
0+050,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+100,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+150,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+200,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+250,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+300,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+350,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+400,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+450,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+500,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+550,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+600,00	0,00	50,00	0,00	14,24
0+650,00	0,00	50,00	0,68	14,91
0+700,00	0,03	50,00	0,68	15,59
0+750,00	0,00	50,00	0,00	15,59
0+800,00	0,00	50,00	0,00	15,59
0+850,00	0,00	50,00	0,00	15,59
0+900,00	0,00	50,00	2,58	18,17
0+950,00	0,10	48,99	12,36	30,54
0+998,99	0,40			

-----  
 SUMA : FREZOWANIA [m3] = **30,54**