

zat. nr 4.1

**PODKARPACKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE**

Rzeszów, 2021-03-10

ŚR-V.6355.1.4.2021

OPINIA

Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków powołanego przez Wojewodę Podkarpackiego – Zarządzeniem nr 33/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku

opiniuje pozytywnie

projekt budowlany dla zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odc. drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450 – 5+100”. Zadanie realizowane będzie na działkach 255/3, 256/3, 256/4, 258/3, 258/5, 258/7, 259/1, 260/2, 267/1, 266, 267/3, 268/1, 268/3, 282/1, 284, 286/1, 286/3, 286/4, 278/1, 271, 714, obręb 001 Jaszczurowa, jedn. ewid. 181905_2 Wiśniowa. Projekt został opracowany przez zespół projektowy w składzie: mgr inż. Henryk Kalisz, mgr inż. Kazimierz Pelc, sprawdzający dr inż. Krystyna Wróbel, mgr inż. Rafał Leń, mgr inż. Grzegorz Kamiński – Firma Handlowo-Usługowa Mateusz Kalisz, 38-480 Rymanów, ul. Dworska 23/3, w październiku 2017 r.

UZASADNIENIE

Pan Tomasz Garcarski, Wicestarosta Strzyżowski, pismem znak: PZD.21.3.2021 z dnia 1 marca 2021 r. przedłożył do zaopiniowania Wojewódzkiemu Zespołowi nadzorującemu realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków w/w materiały.

Projekt budowlany jest kompletny, zawiera wszystkie elementy potrzebne do stabilizacji osuwiska. Zaprojektowano odbudowę drogi powiatowej na odcinku zagrożonym osuwiskiem, umocnienie koryta potoku oraz budowę konstrukcji zabezpieczającej osuwisko. Zabezpieczenie odcinka drogi objętego osuwiskiem zaprojektowano pięcioma grupami pali CFA usytuowanymi przestrzennie zwieńczonymi oczepami żelbetowymi oraz ryglami żelbetowymi spinającymi oczepy. Zaprojektowano dwa żelbetowe mury oporowe kotwione w dwóch rzędach kotwami gruntowymi. Uporządkowano

również system odwodnienia poprzez wykonanie odcinkowego odtworzenia rowów

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W STRYŻOWIE
38-100 Strzyżów, ul. Piłsudskiego 33
tel. (0-17) 732 200

Strzyżów, dnia.....30.03.2022

mgr inż. Krzysztof Piekos

drogowych, wykonanie rowów szczelnych wraz z umocnieniem dna rowu oraz skarp umocnionych płytą chodnikową. Zaprojektowano wykonanie korpusu drogowego i konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza, jak również wykonanie przepustów pod koroną drogi i na zjazdach. Trasa drogi nie zmienia się, przebiega po istniejącym śladzie.

W dokumentacji przedstawiono analizę stateczności zbocza. Po stabilizacji uzyskano współczynnik bezpieczeństwa od 2,00 do 2,72 (w zależności od przyjętej metody obliczeń), mówiący o należywym jego zabezpieczeniu.

Zadanie będzie realizowane w trzech etapach.

Prace należy prowadzić pod nadzorem autorskim projektanta oraz uprawnionego geologa, w szczególności zakres, sposób i czas etapowania przedmiotowego zadania.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego okazało się, że prace zabezpieczające drogę powiatową będą prowadzone na odcinku dłuższym niż wskazano pierwotnie.

Pierwotna nazwa zadania:


„Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odc. drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450 – 5+100”.

Ostateczna nazwa zadania:

„Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odc. drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450 – 5+129”.

Wojewódzki Zespół zaakceptował zmianę nazwy zadania.

W imieniu Wojewódzkiego Zespołu



Ewa Leniart
Przewodniczący Zespołu

Otrzymują:

1. Starosta Strzyżowski,
2. a/a,

Za zgodność kopii z oryginałem

Strzyżów, dnia 30.03.2022

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Strzyżowie

mgr inż. Krzysztof Piękoś