

Zamawiający
Małopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Kraków, dn. 28.06.2021 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja ogrodzenia wokół budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów, znak sprawy: ZP.261.4.2021

Wyjaśnienie treści SWZ

Poniżej udzielam odpowiedzi na zadane nam pytanie:

Pytanie nr 1.

W naszej ocenie, wymagany termin wykonania zamówienia (90 dni od daty podpisania umowy),

w tym; „przygotowanie i zaopiniowanie przez wymagane prawem instytucje (projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu), z uzyskaniem pozwolenia i opłaceniem zajęcia części chodników” – może okazać się nierealny ze względu na:

- a) czasochłonne procedury po stronie wspomnianych instytucji (opiniujących projekt czasowej zmiany organizacji ruchu) a następnie*
- b) ze względu na sam proces organizacji i wykonania prac wymuszony technologią ich wykonania i wreszcie*
- c) mogące wystąpić niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, mróz), czego na etapie składania oferty nie można przewidzieć – mając na uwadze ubiegłoroczne (IV kw. 2020) anomalie pogodowe.*

*W związku z powyższym, czy jeśli podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie umożliwiającym wykonawcy realizację prac w terminie **do 120 dni od podpisania umowy** z jednoczesnym realnym rozliczeniem prac i wydatkowaniem środków przez Zamawiającego w roku budżetowym 2021, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie do umowy dłuższego niż 90 dni terminu wykonania zamówienia np.: **do 120 dni od podpisania umowy**, lub czy w takim przypadku termin 90 dni będzie możliwy do wydłużenia (po podpisaniu umowy) np. **do 120 dni od podpisania umowy** - bez konsekwencji dla wykonawcy (naliczania kar umownych, o których mowa w §13 ust 1. litera b) umowy, gdyby termin 90 dni okazał się - ze względu na wspomniane na wstępie realne zagrożenia (występujące łącznie lub z osobna) – obiektywnie niemożliwy do dotrzymania.*

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia: **90 dni od podpisania umowy**. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że ewentualne podstawy przesunięcia terminu umowy zostały wskazane w §6 ust 3. Umowy.

Ponadto Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że po podpisaniu umowy i przejęciu przez wykonawcę placu budowy – do czasu wykonania przez wykonawcę projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, uzgodnienia i wniesienia stosownych opłat - wykonawca może przystąpić do prac od strony wewnętrznej, tj. od strony nieruchomości będącej we władaniu Zamawiającego (demontaż stalowych przęsł ogrodzenia, skuwanie tynków na murkach etc.), a następnie po pozyskaniu stosownych decyzji administracyjnych (uzgodnieniu projektu czasowej zmiany organizacji ruchu) i dokonaniu opłat, wykonawca może kontynuować prac od strony zajętego

chodnika. Jednocześnie zamawiający informuje, że na czas, kiedy stalowe elementy ogrodzenia (przęsła, bramy, furtki) będą zdemontowane, Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy wykonywania kosztownych tymczasowych: przęseł, bram, furtek.

Pytanie nr 2.

Betonowe daszki na murku i słupkach (od strony ul. Rogoyskiego), które zgodnie z OPZ mają zostać jedynie oczyszczone z wykwitów, uzupełnione na nich ubytki i pomalowane - posiadają inny kąt spadku niż daszki przewidziane (na pozostałej części ogrodzenia) do wykonania jako nowe. Czy nowe daszki należy wykonać o wymiarach i kącie nachylenia analogicznie jak daszek od strony ul. Rogoyskiego czy zgodnie z projektem.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nowe daszki należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3.

Elementy metaloplastyki (stalowe przęsła) oraz przesuwna brama od strony ul. Rogoyskiego przewidziano jedynie do wyczyszczenia i pomalowania farbą proszkową. Nie jest możliwe malowanie tych elementów metodą proszkową bez ich demontażu. Przęsła są w bardzo dobrym stanie, natomiast brama przesuwna jest mocno skorodowana i wymaga piaskowania i ocynkowania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przęsła pozostawić i pomalować na miejscu farbą epoksydową – w kolorze jak pozostała część ogrodzenia, natomiast bramę zdemontować poddać piaskowaniu lub śrutowaniu a następnie ocynkowaniu i malowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Elementy metaloplastyki (stalowe przęsła od strony ul. Rogoyskiego) można: zdemontować, poddać mechanicznemu czyszczeniu z zalegającej łuszczącej się starej farby, poddać malowaniu natryskowemu a następnie ponownie zamontować, lub: od strony ul. Rogoyskiego nie demontować przęseł, poddać je mechanicznemu czyszczeniu i pomalować np. farbą epoksydową gwarantującą identyczny (wizualnie i jakościowo) efekt, co malowane natryskowo pozostałe elementy metaloplastyki ogrodzenia.

Bramę przesuwną od strony ul. Rogoyskiego należy zdemontować, poddać mechanicznemu czyszczeniu (piaskowanie lub śrutowanie), zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, pomalować metodą natryskową, ponownie zamontować dokonując jednocześnie serwisu montażowego wszystkich elementów typu, przekładnie, prowadnice, zamki, sterowniki, siłowniki. Zamawiający jednocześnie informuje, że analogicznemu serwisowi montażowemu należy poddać wszystkich elementów typu, przekładnie, prowadnice, zamki, sterowniki, siłowniki – uprzednio zdemontowane z starej bramy i zamontowane na nowo wykonanej bramie od strony ul. Mikołaja Kopernika.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają modyfikacji SWZ i nie wymagają zmiany ogłoszenia o zamówieniu.