

## KOSZTORYS OFERTOWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Puzdrowo - Tuchlino od km 55+766 do km 57+266**

poniżej przedstawiamy kosztorys ofertowy:

Poz Koszt.	Nr specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	<b>05.03.11</b>	<b>FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI</b>				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm z wykorzystaniem kory asfaltowej do budowy nawierzchni zatoki autobusowej, nadmiar należy zutylizować Frezowanie 1-4cm na całej powierzchni)	m2	8 961,00		0,00
	<b>04.03.01</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	8 961,00		0,00
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	8 961,00		0,00
4		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazd	m2	198,00		0,00
	<b>05.03.05</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>				
5		Wyrównanie istniejącej nawierzchni po frezowaniu mieszkanką mineralno-asfaltową AC8S dla ruchu KR 3-4	Mg	45,50		0,00
6		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	8 961,00		0,00
7		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	8 961,00		0,00
8		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazd	m2	198,00		0,00
9		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazd	m2	198,00		0,00
		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>				
10		Przełożenie krawężników na obramowaniu zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~8cm w związku z ułożeniem nakładki)	m	234,50		0,00
11		Przełożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (regulacja wysokościowa o ~8cm w związku z ułożeniem nakładki)	m2	396,70		0,00
12		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 55+766 do km 57+266 (cały odcinek)	m2	8 961,00		0,00
13		Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiórki)	m2	1 625,00		0,00
14		Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z destruktu bitumicznego śr. gr. 10cm (destrukt z frezowania)	m2	118,00		0,00
15		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 10cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]	m2	1 625,00		0,00
16		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach gruntowych	m3	55,50		0,00
17		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach	m2	198,00		0,00
18		Regulacja wysokościowa rusztów wpustów ulicznych	szt.	7,00		0,00
		<b>OZNAKOWANIE POZIOME I ELEMENTY BRD</b>				
19		Oznakowanie cienkowarstwowe oś P-1a L=372m, F=14,88m2 P-1b L=34m, F=1,36m2 P-1e L=109,5m, F=13,14m2 P-4 L=612,5m F=147m2 P-6 L=368m, F29,44m2 P-10 L=4m F=16m2 krawędzie P-7c L=1135,5m, F=68,13m2 P-7d L=718,7m, F=86,24m2 P-13 L=12,7m, F=3,33m2 Razem F=379,52m2	m2	380,00		0,00
20		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	18,00		0,00

		REMONT CZĄSTKOWY Z WYMIANĄ PODBUDOWY				
21		Remont części nawierzchni z wymianą podbudowy: - rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10cm wraz z wywozem i utylizacją - przycięcie krawędzi warstw asfaltowych piłą do cięcia asfaltu - roboty ziemne (pogłębienie koryta) na gł. 45cm wraz z zagospodarowaniem gruntu z wykopu - wykonanie podbudowy z gruntu słab. cementem o Rm 2,5MPa o grubości warstwy 20 cm - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 słab. mechanicznie o grubości warstwy 20 cm - wykonanie warstwy wiążącej z AC11W KR 3-4 gr. 5cm	m2	1 106,00		0,00
(cena bez podatku VAT)						0,00
<b>Podatek VAT 23 %</b>						0,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>0,00</b>
(cena oferowana z podatkiem VAT)						

słownie brutto: .....

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.