

KOSZTORYS OFERTOWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Kartuzy – Leszno od km 42+050 do km 43+550

poniżej przedstawiamy kosztorys ofertowy:

Poz. Koszt.	Nr Specyfikacji	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena Jedn. [zł]	Wartość [zł] kol 5x6
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.11	FREZOWANIE WARSTW BITUMICZNYCH ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI				
1		Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. 1-4 cm, część materiału do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować (Frezowanie 1-4cm na całej powierzchni)	m2	9 690,00		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	9 690,00		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2)	m2	9 690,00		
4		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,5kg/m2) - zjazdy i skrzyżowanie	m2	229,00		
	05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
5		Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC8S średniej gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	9 690,00		
6		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4	m2	9 690,00		
7		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy i skrzyżowanie	m2	229,00		
8		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 - zjazdy i skrzyżowanie	m2	229,00		
		ROBOTY RÓŻNE				
9		Rozbórka płyt Yomb z odwiezieniem na teren bazy RDW w Kartuzach (4,5km)	m2	64,90		
10		Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z utylizacją materiału z wycinki	m2	4 500,00		
11		Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych od km 42+050 do km 43+550 (cały odcinek) + skrzyżowanie (wlot)	m2	9 754,90		
12		Ścięcie poboczy oraz uzupełnienie lokalnych zaniżeń materiałem ze ścinki (wraz z utylizacją nadmiaru materiału z rozbiorów) w tym uzupełnienie 2 wyrw w poboczach - odbudowanie skarp 2x5m3	m2	2 983,00		
13		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym śr. gr. 10cm [zakupionym i dowiezionym przez Wykonawcę]	m2	2 983,00		
14		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem materiału poza teren budowy i utylizacją Koryto na zjazdach gruntowych	m3	56,50		
15		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Podbudowa na zjazdach i skrzyżowaniu	m2	229,00		
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME I ELEMENTY BRD				
16		Oznakowanie cienkowarstwowe oś P-1a L=422,8m, F=16,91m2 P-1e L=31,9m, F=3,83m2 P-3a L=430,8m, F=86,16m2 P-4 L=328,9m F=78,94m2 P-6 L=285,6m, F=22,85m2 krawędzie P-7c L=1451,5m, F=87,09m2 P-7d L=1545,9m, F=185,51m2 P-13 L=6,2m, F=1,63m2 Razem F=482,92m2	m2	483,00		
17		Ustawienie słupków hektometrowych i prowadzących U-1a (słupki dostarcza Inwestor)	szt.	34,00		
RZAEM (cena bez podatku VAT)						
Podatek VAT 23 %						
OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)						

słownie brutto:

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.