



zbrojenie płyty żelbetowej zespalającej

skala 1:50



otwory Ø 18mm dł. 70mm
do osadzenia kotew za pomocą
kleju epoksydowego

BETON KLASY C25/30 F150 W8
V=4,20 m³

WYKAZ ZBROJENIA

stal A III N

Numer elementu	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [m]		Masa [kg]	
			1 szt.	Razem	1 kg	Razem
1	10	66	2,32	153,12	0,617	94,5
2	10	66	2,32	153,12	0,617	94,5
3	10	40	8,80	352,00	0,617	217,2
4	16	162	0,27	43,74	1,58	69,1
Ogółem						475,24

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+120 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa

RYSUNEK: Zbrojenie płyty zespalającej

INWESTOR: Gmina Kukowo

SKALA: 1:50

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59

Podpisz:

RYSUNEK: 11

SPRAWDZAJĄCY: inż. Krzysztof Świecki
upr.proj.nr PDL/004/PWOK/04

DATA: 15.06.2023