

Libusza - Kolonia Dolna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Podbudowa		
1	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	535,000
2	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	450,000
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	450,000
		2 Konstrukcja nawierzchni		
4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	450,000
5	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	450,000
6	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	450,000
7	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	450,000
		3 Pobocza		
8	KNNR 6 1301/05	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm - Ścinanie	m2	85,000
9	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm = 12cm - Pobocza z kruszywa kamiennego łamanego Krotność = 1,2	m2	85,000
		4 Uzupełnienie zjazdów kruszywem		
10	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - Uzupełnienie zjazdów kruszywem	m2	140,000