


STAN PIERWOTNY
Przekrój konstrukcyjny




A Konstrukcja jezdni

~10cm	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

B Konstrukcja pobocza

~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,
-------	---

STAN ISTNIEJĄCY
Przekrój konstrukcyjny




A' Konstrukcja jezdni

~10cm	Zdegradowana nawierzchnia
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

B' Konstrukcja pobocza

~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,
-------	---

STAN DOCELOWY
Przekrój konstrukcyjny



A'' Konstrukcja jezdni

3cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
22cm	SUMA

B'' Konstrukcja pobocza

12cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
12cm	SUMA

Parametry techniczne drogi:

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 3,20m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 3,20m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: "Remont drogi gminnej "Na Pyznarów" w miejscowości Strzeszyn o długości 340m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej "Na Pyznarów" w miejscowości Strzeszyn o długości 340m"	
	Investor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1	
Skala: 1:50	Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowość: Strzeszyn	
Data: styczeń 2022	Nazwa rysunku: Przekrój typowy	
Nr rys.: 3	Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń	Podpis: