


STAN PIERWOTNY  
Przekrój konstrukcyjny

km 0+320,0 - 0+660,0  
skala 1:50




A	Konstrukcja jezdni
~10cm	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

B	Konstrukcja pobocza
~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

STAN ISTNIEJĄCY  
Przekrój konstrukcyjny

km 0+320,0 - 0+660,0  
skala 1:50




A'	Konstrukcja jezdni
~10cm	Zdegradowana nawierzchnia
~30cm	Warstwy podbudowy jezdni

B'	Konstrukcja pobocza
~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

STAN DOCELOWY  
Przekrój konstrukcyjny

km 0+320,0 - 0+660,0  
skala 1:50



A''	Konstrukcja jezdni
3cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
7cm	SUMA

B''	Konstrukcja pobocza
12cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
12cm	SUMA

Parametry techniczne drogi:

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 2,90m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna
- Klasa techniczna - D
- Przekrój - 1x1
- Kategoria obciążenia ruchem - KR1
- Prędkość projektowa - Vp=30km/h
- Szerokość jezdni - 2,90m
- Szerokość poboczy - 0,30m
- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny
- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: <b>"Remont drogi gminnej "Grobla" w miejscowości Sitnica o długości 700m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej "Grobla" w miejscowości Sitnica o długości 700m"</b>
	Inwestor: <b>Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1</b>
Skala: <b>1:50</b>	Lokalizacja: <b>powiat: gorlicki, miejscowość: Sitnica</b>
Data: <b>styczeń 2022</b>	Nazwa rysunku: <b>Przekrój typowy</b>
Nr rys.: <b>3.3</b>	Opracował: <b>mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19</b> uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń
Podpis:	