

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KARTUZACH

83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22

ZDP.4.2201.26.2021.MS

Kartuzy, dnia 24.08.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „**WYKONANIE ODNOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU KARTUSKIEGO**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie ilości miejsc i powierzchni składających się na obmiar pozycji przedmiarowej o nazwie :

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 4 cm - rozbiórka nawierzchni poprzez frezowanie

Prosimy o odp. do kogo należał będzie materiał z frezowania

Odpowiedź na pytanie nr 1

Jeżeli pytanie odnosi się do części 1 zamówienia, w szczególności zakresu dot. wykonania nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1932G ul. Majkowskiego w Stężycy – remont cząstkowy należy wykonać na odcinku ok. 1 km, wielkość uszkodzeń od 1m² do 20 m².

Materiał z frezowania należy dostarczyć do siedziby Obwodu Drogowego w Sierakowicach przy ul. Brzozowej 1.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że warstwa ścieralna na drodze 1931G w Węsiorach ma mieć grubości jak w załączonych do wyceny pozycjach przedmiarowych

poz. 6 przedmiaru: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 3 cm o uziarnieniu 11, 2925,0 m²

poz. 7 przedmiaru: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu 11, 600,0 m²

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że grubość warstwy ścieralnej jest zgodna z przedmiarem robót zawartym w rozdziale IV. SWZ *Opis przedmiotu zamówienia* w zakresie części 1 – dot. drogi powiatowej nr 1931G w miejscowości Węsiory, tj. :

6	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 3 cm o uziarnieniu AC8	m ²	2925,0
7	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm o uziarnieniu AC11	m ²	600,0

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie załącznika pokazującego początek i koniec przebudowy ul. Majkowskiego w Stężycy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający w załączeniu zamieszcza mapę orientacyjną, pokazującą początek i koniec przebudowy ul. Majkowskiego w Stężycy.

Pytanie nr 4:

Co należy zrobić z materiałem pochodzącym z frezowania?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Materiał z frezowania należy dostarczyć do siedziby Obwodu Drogowego w Sierakowicach przy ul. Brzozowej 1.

Pytanie nr 5:

Co należy zrobić z materiałem pochodzącym z rozbiórek płyt chodnikowych, obrzeży?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Materiał pochodzący z rozbiórek płyt chodnikowych, obrzeży powinien zostać zutylizowany przez Wykonawcę realizującego zamówienie publiczne.