




WIDOK ELEWACYJNY - E1 - ELEWACJA OGRODZENIA POŁUDNIOWA
1 : 100




WIDOK ELEWACYJNY - E2 - ELEWACJA OGRODZENIA PÓŁNOCNA
1 : 100



WIDOK ELEWACYJNY - E3 - ELEWACJA OGRODZENIA ZACHODNIA
1 : 100




WIDOK ELEWACYJNY - E5 - ELEWACJA OGRODZENIA WSCHODNIA
1 : 100



PLAN ORIENTACYJNY
1 : 500

- WYMAGANIA:
- OGRODZENIE WYKONAĆ SYSTEMOWO WG INSTRUKCJI MONTAŻU PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.
 - SŁUPKI OGRODZENIA O PRZĘKROJU ZAMKNIĘTYM 80 X 50 X 4MM LUB 100 X 100 X 4MM PRZY BRAMACH I FURTKACH, ZAMKNIĘTE OD GÓRY SYSTEMOWĄ ZAŚLEPKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
 - OGRODZENIE PANELOWE, STOSUNEK PUSTEJ POWIERZCHNI DO WYPEŁNIONEJ = 70%
 - CAŁOŚĆ METALOWEJ KONSTRUKCJI OCYNKOWANA I MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAŁ 7040, DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ KOLORU WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
 - SŁUPKI OSADZIĆ W FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM



WIDOK ELEWACYJNY - E4 - ELEWACJA OGRODZENIA ZACHODNIA
1 : 100

- UWAGI:
- RYSunEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
 - OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
 - WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
 - WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
 - PROJEKTANT ZASTRZEGA, ŻE MOGĄ BYĆ NIEMIELKIE ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH STANU ISTNIEJĄCEGO

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI		A-02	
NAZWA INWESTYCJI		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
RYSUNEK		ROZWINIĘCIA ELEWACYJNE OGRODZENIA	
INWESTOR		GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ	
ADRES OBIEKTU		DZ. NR EWID. 40/24, 40/23, OBRĘB WĘGIERCE	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA		mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA		mgr. inż. arch. Radosław Kruk upr. 57/DSOKK/2018	
SKALA		DATA	01.2022
		FAZA	PB