



Poz.ŁF.1 ŁAWA FUNDAMENTOWA (1.szt.)

Skala 1 : 20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN	
							ø6	ø12
Poz. ŁF.1 – ŁAWA FUNDAMENTOWA – 1 szt.								
ŁF.1	1	6	1,220	9	1	9	10,98	
	2	12	2,035	2	1	2		4,07
	3	12	2,035	2	1	2		4,07
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							10,98	8,14
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							2,44	7,23
MASA CAŁKOWITA [kg]							9,67	

- 1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

KLASA KONSTRUKCJI:	S4
KLASA ŚRODOWISKA:	XC2
BETON KONSTRUKCYJNY:	C25/30
KRUSZYWO:	<16 mm
OTULINA:	min. 5,0 cm
STAŁ ZBROJNIOWA:	B500SP/B500B
UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ	

UWAGI:

- ±0.00 => WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI: ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
- RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PRZYŁĘGŁYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
- ŁĄCZENIE PRĘTÓW ORAZ PROMIENIE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NORMOWYCH



KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

INWESTOR	GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1					
OBIEKT	PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO					
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1 DZ. NR 718/2 i 718/3					
TYTUŁ RYSUNKU	POZ.ŁF.1 - ŁAWA FUNDAMENTOWA					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	19.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:20	NR RYSUNKU	20
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architekt. Nr rej. WKP/BO/2393/01 upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023	