

Opis prac związanych z postępowaniem na platformie zakupowej, dotyczy zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku usługowo-handlowego na cele administracyjno-kulturalne-świetlica wiejska dz. Nr 71/3, obręb Skrzynka, gm. Lipiany – ETAP I.”

1. Roboty rozbiórkowe:

- rozebranie ścianki grubości 15cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (7,230 m²);
- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (0,719 m³);
- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla montażu wentylacji (3 szt.).

2. Elementy konstrukcyjne:

- stemplowanie w wysokości do 4m deskowań konstrukcji (1,125 m²);
- wykonanie konstrukcji podparć o masie elementu do 50kg (0,044 t);
- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (0,798 m³);
- postawienie ścianek działowych z płytek piano-lub gazbetonowych grubości 12cm (21,322 m²);
- wykonanie otworów w ścianach murowanych – ułożenie nadproży prefabrykowanych (1,250 m);
- postawienie ścianek z pustaków szklanych 20x20x8cm w oknach (3,125 m²).

3. Stolarka drzwiowa:

- postawienie ościeżnic stalowych dla drzwi wewnętrznych (2 szt.);
- montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych łazienkowych jednoskrzydłowych o pow. ponad 1,6m² fabrycznie wykończonych (3,690m²).

4. Instalacje sanitarne – wod-kan:

- położenie rurociągów z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (32,60 m);
- montaż dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii śr. zewnętrznej 20mm (6 szt.);
- montaż dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii śr. zewnętrznej 20mm (6 szt.);
- montaż dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20mm (1 szt.);
- montaż zaworów przelotowych i zwrotnych instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20mm (1 szt.);
- wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych o śr. do 63mm;
- płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych;
- montaż rurociągów z PCW o śr. 75mm na ścianach z łączaniem metodą wciskową (4,800m);
- montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych o śr. 110mm wewnątrz budynku o połączeniach wciskowych(3m);

- wykonanie dodatków za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50mm o połączeniach wciskowych (4 podej.);
- wykonanie dodatków za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110mm o połączeniach wciskowych (1 podej.);
- montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjne o śr. 110mm o połączeniach wciskowych (1 szt.);
- montaż pisuarów pojedynczych z płuczką (1 kpl.);
- montaż ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt” (1 kpl.).