

Szczegółowy przedmiot zamówienia na usługę montażu nawiewników okiennych ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych i usługowych położonych w Świnoujściu.

Lokale mieszkalne objęte montażem nawiewników:

1. Modrzejewskiej 71/10B szt. 2
2. Grunwaldzkiej 55/4 szt. 2 (w pokoju i łazience)
3. Wyszyńskiego 8/3 szt. 6 zgodnie z załączonym rzutem mieszkania
4. Konstytucji 3 Maja 4/1 szt. 2 w kuchni i łazience
5. Konstytucji 3 Maja 54/10 szt. 2 w kuchni i dużym pokoju
6. Norweska 9/5 szt. 3
7. Chopina 26/1

Razem: 18 szt.

Montaż nawiewników w w/w lokalach powinien polegać na wyfrezowaniu w zamontowanym oknie otworu uwzględniając wytyczne producenta nawiewnika i montaż nawiewnika.

Nawiewniki okienne zastosowane w stolarce muszą odpowiednio:

- a) umożliwić przepływ nominalny nie mniejszy niż 25 m³/godz. (dla $\Delta p = 10$ Pa),
- b) mieć możliwość ręcznego regulowania wielkości przepływu powietrza do zamknięcia włącznie (z pozostawieniem minimalnego wymaganego przepływu nie mniejszego niż 20% nominalnego)
- c) Posiadać izolacyjność akustyczną przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 dB,
- d) być w kolorze białym z zewnątrz i wewnątrz

Wskazane ilości nawiewników są określone szacunkowo, zakłada się montaż 1 nawiewnika w każdym z pomieszczeń z oknem w danym lokalu.