

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II				
LP.	NR DROGI NAZWA DROGI UTWARDZENIE DZIAŁEK	OGÓLNY	TERMINY WYKONANIA	DOKUMENTACJA
1	270227K Bobowa ul. Leśna	Długość remontu – 6 m 1. roboty pomiarowe 2. przebudowa przepustu \varnothing 800 mm 3. odtworzenie nawierzchni 4. odtworzenie poboczny z utwaleniem 5. remont rowu odwadniającego	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
2	270093K ul. Św. Wawrzyńca	Długość remontu – 1135 m 1. roboty pomiarowe 2. uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz powierzchniowe skropienie emulsją asfaltową i grysem 3. poprawa istniejącego rowu 4. umocnienie skarpy od strony drogi 5. remont istniejących zjazdów 6. uzupełnienie wyrw w nawierzchni (4 szt.)	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
3.	droga gminna w km 0+000,00 – km 0+080,00 w miejscowości Sędziszowa	Długość remontu – 80 m 1. roboty pomiarowe 2. roboty rozbiórkowe 3. roboty ziemne 4. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 5. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 6. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skropienie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 7. remont rowu odwadniającego 8. wykonanie odwodnienia poprzecznego z kratą typu ciężkiego	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB

4	Utwardzenie części działki budowlanej nr 570/4, 571/6, 594/1 w miejscowości Sędziszowa – I ETAP	<ol style="list-style-type: none">1. realizacja tylko w zakresie działek, które są własnością Gminy Bobowa2. przebudowa przepustu3. remont rowu odwadniającego4. utwardzenie z kruszyw naturalnych z podbudową górną i dolną	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB